

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務
施工場所	三好市東祖谷高野
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 調査業務価格			12,896,000	
2 ・ 一般調査業務費			12,896,000	
3 ・ ・ 純調査業務費			7,649,000	
4 ・ ・ ・ 直接調査費			6,364,000	
5 ・ ・ ・ ・ 直接人件費 ~ 機械経費	1.000	式	6,234,000	
6 ・ ・ ・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・ 直接経費 (電子成果品作成費)	1.000	式	130,000	
8 ・ ・ ・ 間接調査費			1,285,000	
9 ・ ・ ・ ・ 間接調査費 (施工管理費以外)	1.000	式	1,240,000	
10 ・ ・ ・ ・ 施工管理費				
(4) × 標準値				
6,364,000 × 0.700	0.700	%	45,000	
11 ・ ・ ・ ・ 安全費			0	
12 ・ ・ ・ ・ ・ 安全費 (率計上)				
(5) × 標準値				
6,234,000 × 0.000	0.000	%	0	
13 ・ ・ ・ ・ ・ 安全費 (積上)	1.000	式	0	
14 ・ ・ 諸経費				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				6,234,000	
・地質調査	1.000	式		1,063,000	
・ ・ ボーリング調査	1.000	式		1,063,000	
・ ・ ・ 機械ボーリング	1.000	式	1,063,000	1,063,000	1 式当たり
【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	27.600	m	35,000	966,000	歩A・単A S単 6号
【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(ノコア), φ86,軟岩,50m以下,鉛直下	2.400	m	40,300	96,720	歩A・単A
合 計				1,062,720	
・地すべり調査	1.000	式		5,171,000	
・ ・ 移動変形調査	1.000	式		2,354,000	
・ ・ ・ 孔内傾斜計観測	1.000	式	2,111,000	2,111,000	1 式当たり
孔内傾斜計設置	1.000	孔	212,150	212,150	歩A・単A S単 18号
孔内傾斜計観測	80.000	回	11,471	917,680	歩A・単A S単 19号
孔内傾斜計資料整理 観測周期 1回/月	80.000	孔・月	12,269	981,520	歩A・単A T単 1号
合 計				2,111,350	
・ ・ ・ パイプ式歪計観測	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
パイプ式歪計観測	5.000	回	4,730	23,650	歩A・単A S単 17号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パイプ式歪計資料整理	5.000	孔・月	5,754	28,770	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
合 計				52,420	
・ ・ ・ 地中伸縮計設置	1.000	式	191,000	191,000	1 式当たり
地中伸縮計設置 深度 0 ~ 30m, BPR7-1	1.000	孔	190,900	190,900	歩 A ・ 単 A T 単 7 号
合 計				190,900	
・ ・ 地下水調査	1.000	式		2,817,000	
・ ・ ・ 地下水位測定	1.000	式	2,817,000	2,817,000	1 式当たり
水位計観測 測定範囲：0 ~ 20m 1回/月	45.000	回	21,699	976,455	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
水位計観測 測定範囲：0 ~ 30m 1回/月	40.000	回	22,089	883,560	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
水位計観測 測定範囲：0 ~ 50m 1回/月	5.000	回	22,779	113,895	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
水位計資料整理	90.000	回	9,373	843,570	歩 A ・ 単 A T 単 6 号
合 計				2,817,480	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費 (施工管理費以外)				1,240,000	
・ 旅費交通費	1.000	式		82,000	
・ ・ 旅費交通費	1.000	式		82,000	
・ ・ ・ 旅費交通費 (調査外業日帰用)	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
旅費交通費 (調査外業日帰用) ライトバン, 22日, 4時間	1.000	式	81,611	81,611	歩 A ・ 単 A X 単 1 号
合 計				81,611	
・ 運搬費	1.000	式		694,000	
・ ・ 運搬費	1.000	式		694,000	
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	694,000	694,000	1 式当たり
現地搬入・搬出	1.000	式	27,922	27,922	歩 A ・ 単 A T 単 9 号
【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去, 50m 超 100m 以下 総設置距離	1.000	箇所	505,000	505,000	歩 A ・ 単 A S 単 8 号
【現場内小運搬】 モノレール運搬, 100m 超 200m 以下 総運搬距離	2.800	ton	35,244	98,683	歩 A ・ 単 A S 単 7 号
モノレール損料	1.000	式	62,400	62,400	歩 A ・ 単 A T 単 8 号
合 計				694,005	
・ 準備費	1.000	式		299,000	
・ ・ 準備費	1.000	式		299,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷２期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷２期 高野調査解析業務

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				1,026,000	
・ 直接人件費	1.000	式		1,026,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		1,026,000	
・ ・ ・ 設計作業費	1.000	式	845,000	845,000	1 式当たり
計画準備(地すべり調査)	1.000	業務	238,300	238,300	歩 A ・ 単 A S 単 5号
安定解析(解析等調査業務)	1.000	業務	373,950	373,950	歩 A ・ 単 A S 単 6号
報告書作成(地すべり調査)	1.000	業務	232,700	232,700	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				844,950	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	63,250	126,500	歩 A ・ 単 A S 単 1号
打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	54,050	54,050	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				180,550	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務

[illegible]