

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 照明設備修繕工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1		11,802,700		
電気設備工		式	1		10,708,200		
照明設備工		式	1		10,708,200		
照明器具取替 幹線道路照明灯・車道	灯具種類：建電協KCE050-2 (指定色塗装)	基	24	187,200	4,492,800		単 1号
照明器具取替 幹線道路照明灯・歩道	灯具種類：各種	基	27	230,200	6,215,400		単 2号 暫定単価
管理施設整備工		式	1		1,094,500		
管理施設修繕工		式	1		1,094,500		
昇降機設備修理・改修		式	1		1,094,500		内 1号 暫定単価
直接工事費		式	1		11,802,700		
共通仮設		式	1		1,218,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,218,000		
純工事費		式	1		13,020,700		
現場管理費		式	1		5,322,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	昇降機設備修理・改修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
巻上ロープ取替		式	1		604,000		暫定単価	
調速機ロープ取替		式	1		73,000		暫定単価	
非常用電源バッテリー取替		式	1		50,000		暫定単価	
戸開走行保護装置付加		式	1		367,500		暫定単価	
合計					1,094,500			

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	照明器具取替 幹線道路照明灯・車道	灯具種類：建電協KCE050-2（指定色 塗装）	単位	基	単位数量	1	単価	187,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	11,400	11,400		
	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	台	1	22,790	22,790		
	材料費(台)	153000円/台	台	1	153,000	153,000		
	合計					187,190		
	単価					187,200	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明器具取替 幹線道路照明灯・歩道	灯具種類：各種	単位	基	単位数量	1	単価	230,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	11,400	11,400		
	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	台	1	22,790	22,790		
	材料費(台)	196000円/台	台	1	196,000	196,000		暫定単価
	合計					230,190		
	単価					230,200		円/基