

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 7 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.490	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.410	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.450	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.410	
耕起砕土		ha	1.410	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m <sup>2</sup>	380.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m <sup>3</sup>	5.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	4.000	
芝付		m <sup>2</sup>	1.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	11.000	
田面排水口	VU φ 200	m	22.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.0	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.0	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管体土工				
掘削		m <sup>3</sup>	300.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	180.000	
砂基礎	①+②	m <sup>3</sup>	56.000	
砂基礎	管体保護工	m <sup>3</sup>	22.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 7 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻	流用土	m <sup>3</sup>	220.000	
埋設表示テープ		m	129.600	
(2) 管水路工				
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 450 支給品	m	119.100	
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 250	m	130.200	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*45°	本	6.000	
FRP製曲管 離脱防止内蔵型	φ 450 45° 支給品	個	4.000	
FRP製曲管 離脱防止内蔵型	φ 450 22° 1/2 支給品	個	1.000	
FRP製曲管 離脱防止内蔵型	φ 450 5° 5/8 支給品	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*11° 1/4 支給品	本	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付き	φ 300*250 支給品	本	1.000	
空気弁工	φ 450	箇所	1.000	
空気弁工	φ 450 支給品	箇所	1.000	
空気弁室設置	蓋付枠 D-7	箇所	1.000	
空気弁室設置	蓋付枠 D-3 支給品	箇所	1.000	
仕切弁	Φ 250	箇所	1.000	
仕切弁室	Φ 250 H=1.4m	箇所	1.000	
(3) 給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 75	基	6.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ 75 メタル入り	個	3.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m <sup>3</sup>	90	

## R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 7 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
床掘り		m <sup>3</sup>	170	
基面整正		m <sup>2</sup>	130	
埋戻		m <sup>3</sup>	110.000	
盛土工		m <sup>3</sup>	13.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m <sup>2</sup>	200	
法面整形	盛土部	m <sup>2</sup>	270	
(3)植生工				
芝付		m <sup>2</sup>	470	
(4)排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	300	m	169.000	
鉄筋コンクリート角フリューム	500	m	101.000	
ヒューム管	φ700	m	7.000	
(5)付帯工				
現場打樹	900型	箇所	2.000	
現場打取合工	350型 止コン含む	箇所	1.000	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	