

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		30		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土処分	土砂	m3		70		
防護柵工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 道路改良工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵		式		1		
1号ガードレール	規格:Gr-B-2B, 塗装品	m		73		
2号ガードレール	規格:Gr-C-2B, 塗装品, 曲げ支柱・間 隔2m	m		16		
1号ガードレール基礎	プレキャストガードレール	m		73		
鉄筋	規格:SD345, D13	t		0.06		
コンクリート	18-8-25(高炉), 無筋・鉄筋構造物, 一 般養生	m3		3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		3		
基面整正		m2		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 道路改良工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
コンクリート	18-8-25(高炉), 小型構造物, 一般養生	m3		2		
型枠	一般型枠	m2		13		
基礎碎石	RC-40, t=150mm	m2		8		
排水工		式		1		
コルゲートフレーム	A型, 350×350	m		6		
コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3		0.4		
型枠	一般型枠	m2		3		
足場	単管傾斜	掛m2		10		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	土中用	m		56			
防護柵撤去(ガードレール)	構造物用	m		32			
現場発生品及び支給品運搬		t		1.7			
スクラップ [°] 控除		t		1.7			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		32			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		15			
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		5			
建設汚泥処分		m ³		0.04			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

