

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼製テーパーポール,メッキ, ハース式. LS8. 3B-S,規格(文字入力): 一灯用アーム型,単独,高さ:8m	基		1			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明器具( 建電協型),規格(文字入力):KCE090- 2C	台		1			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎(スパイラル 鋼管),寸法(文字入力):φ600	個所		1			
作業土工(電気)	名称(文字入力):残土処理	式		1			
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):HIVE,径:16mm	m		1			
地中配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),I Vケーブル規格:3.5mm <sup>2</sup>	m		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
架空配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル),心線数:2心,VVRケーブル規格:SV 2.0mm-2C	径間		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):ターミナルキャップ,規格(文字入力):G28	式		1		
道路照明設備撤去工		式		1		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯共架柱,規格(文字入力):ポール出幅1800mm,650形,亜鉛メッキ	基		1		
現場発生産品運搬(電気)	名称(文字入力):照明灯共架柱他	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路照明灯工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	電気通信設備	電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		