

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1, 120		
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別: アスファルト切削殻	m3		112		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		112		
オーバーレイ工		式		1		
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1, 120		
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1, 120		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日		4		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		