

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・白石他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		50			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト殻	m ²		300			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		15			
汚泥処分		m ³		0.04			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		300			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m ²		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・白石他 舗裝修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		90			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		90			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・白石他 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		