

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
付属工		式		1		
防舷材工		式		1		
防舷材設置	埋込栓含む、陸上施工、H=800mm以上	基		20		
車止・縁金物工		式		1		
縁金物設置	ビョン、合成樹脂、鋼製の二次製品	m		7.5		
維持補修工		式		1		
コンクリート工		式		1		
断面修復	左官工法、鉄筋ケレン・防錆処理含む	m3		0.34		
表面被覆	塗装工法、プライマー、延べ施工量 6.9m2、材料使用量18kg	式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
取壊し工		式		1		
コンクリートとりこわし・殻運搬・	鉄筋構造物、機械施工、制約有、夜間無、対策不要、DID有、18.5km以下	m3		0.34		
コンクリートはつり	3cm以下	m2		6.9		
撤去工		式		1		
車止撤去	樹脂製、角形鋼管製	m		10		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
防舷材取付	単管ブラケット足場、ネット不要	掛m2		231.5		
断面修復工	単管ブラケット足場、ネット不要	掛m2		34.7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置 工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材等運搬		t		15.24			
安全費		式		1			
安全対策		人日		10			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

