工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 徳・応神 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		22,229,664		
舗装工 夜間施工		式	1		19,942,244		
路面切削工		式	1		3,858,062		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	5,380	529.7	2,849,786		単 1号
殻運搬(路面切削) L=1.5km以下	殻種別:AS切削殻	m3	323	591.6	191,086		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	323	2,530	817,190		単 3号
舗装打換え工		式	1		16,084,182		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:60mm	m	65	860.8	55,952		単 4号
建設汚泥処理		m3	0.1	12,100	1,210		単 5号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度ASⅡ型(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2	5,380	2,979	16,027,020		単 6号
仮設工 夜間施工		式	1		2,287,420		
段差すり付け工		式	1		546,178		
段差すり付け設置	再生密粒度AS(13),平均厚30mm	m2	140	2,941	411,740		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 徳・応神 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
段差すり付け撤去		m2	140	790.7	110,698		単 8号
殻運搬処理		m3	4	5,935	23,740		単 9号
仮区画線工		式	1		108,642		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	180	166.5	29,970		単 10号
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	m	240	189	45,360		単 11号
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常温	m	120	277.6	33,312		単 12号
交通管理工		式	1		1,632,600		
交通誘導警備員	A 夜間	人日	10	25,560	255,600		単 13号
交通誘導警備員	B 夜間	人日	60	22,950	1,377,000		単 14号
直接工事費		式	1		22,229,664		
共通仮設		式	1		4,255,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 徳・応神 舗装修繕工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費 往復		台	1	142,000	142,000		単 15号 L=12.0km
共通仮設費（率計上）		式	1		4,113,000		
純工事費		式	1		26,484,664		
現場管理費		式	1		10,602,000		
工事原価		式	1		37,086,664		
一般管理費等		式	1		7,122,336		
工事価格		式	1		44,209,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,420,900		
工事費計		式	1		48,629,900		

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	529.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え),無し,全ての費用	m2	1	529.7	529.7		
	合計					529.7		
	単価					529.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) L=1.5km以下	殻種別:AS切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	591.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し,1.5km以下,全ての費用	m3	1	591.6	591.6		
	合計					591.6		
	単価					591.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
合計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	単位	m	単位数量	1	単価	860.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	860.8	860.8		
合計						860.8		
単価						860.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	12,100	12,100		
	合計					12,100		
	単価					12,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度ASⅡ型(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,979
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用	m2	1	2,979	2,979		
	合計					2,979		
	単価					2,979	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	段差すり付け設置	再生密粒度AS(13), 平均厚30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	1	2,941	2,941		
合計						2,941		
単価						2,941	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	段差すり付け撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	790.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	m2	1	790.7	790.7		
合計						790.7		
単価						790.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	5,935
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.5km以下,全ての費用		m3	1	3,405	3,405	
	処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530	
	合計						5,935	
	単価						5,935	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	仮区画線	施工方法区分:°イ卜式 水性型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	166.5
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り,°イ卜式水性型,無し,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	1	166.5	166.5	
	合計						166.5	
	単価						166.5	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,ペイント式水性型,無し,破線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1	189	189		
合計						189		
単価						189	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格 ・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	277.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,ペイント式水性型,無し,破線 30c m,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1	277.6	277.6		
合計						277.6		
単価						277.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員	A 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	25,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	25,560	25,560		
合計						25,560		
単価						25,560	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	22,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,950	22,950		
合計						22,950		
単価						22,950	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	142,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 12km, 無, 無	台	2	71,000	142,000		
	合計					142,000		
	単価					142,000	円/台	