

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		9		
埋戻し	土質:土砂	m3		2		
基面整正		m2		5		
場所打擁壁工		式		1		
重力式擁壁 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
重力式擁壁 3号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
土間コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		5		
カルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		40		
プレキャストカルハート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:2m, 内高:1.2m	m		15		
間詰コンクリート	18-8-40	m3		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		10		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		2		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 道路改良工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:10H型, II型, 平均鋼矢板長さ:9m, 鋼矢板打込長さ:9m	枚		28		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 道路改良工事 (2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		20		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		