

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	国営付帯県営農地防災事業
地区名	那賀川・小松島地区
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事（担い手確保型）
施工場所	小松島市坂野町
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月－A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事 (新設)
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事 (新設)
工事工種体系年番号	令和6年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区			
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			10,487,000	
2 ・ 工事原価			9,593,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			7,680,000	
4 純製作費			7,680,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	7,680,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			1,503,000	
7 純工事費			900,000	
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	762,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			741,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			138,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(-22+8+19-21) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030})$				
$762,000 \times ((17.800 \times 1.000) \times 1.020)$	18.160	%	138,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(8+10-21) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030} + \text{N032})$				
$900,000 \times ((24.720 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$	25.960	%	234,000	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区			
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 据付間接費			369,000	
14 . . 設計技術費				
(3-20+9-18-19+8)×標準値				
9,183,000×4.470	4.470	%	410,000	
15 . 一般管理費等				
(14+8-21+9+3)×(標準値*N002+保証費率)				
9,593,000×(9.280*1.000+0.04)	9.320	%	894,000	
16 . 一括計上価格	1.000	式	0	
17 機器単体費			7,680,000	
18 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				7,680,000	
・用排水機製作工	1.000	式		2,640,000	
・ ・ 標準用排水機工	1.000	式		2,640,000	
・ ・ ・ 標準用排水機工 (機器単体費)	1.000	式	2,640,000	2,640,000	1 式当たり
着脱式水中ポンプ φ100,1.0m ³ /min,H=14m	1.000	基	1,110,000	1,110,000	歩A・単A S単 3号
スクリーン SUS製,目幅50mm	1.000	基	600,000	600,000	歩A・単A S単 4号
仕切弁 φ100-10k,SUS製	1.000	個	113,000	113,000	歩A・単A S単 5号
逆止弁 φ100-10k,SUS	1.000	個	156,000	156,000	歩A・単A S単 6号
ゴム伸縮可撓管 φ100,低圧用100mm偏心	1.000	個	125,000	125,000	歩A・単A S単 7号
SUS両フランジ短管 φ100-280L-10k	1.000	本	80,800	80,800	歩A・単A S単 8号
SUS両フランジ短管 φ100-600L-10k	1.000	本	90,700	90,700	歩A・単A S単 9号
SUS両フランジ短管 φ100-784L-10k-S付	1.000	本	100,000	100,000	歩A・単A S単 10号
SUS両フランジ90°曲管 φ100-10k	1.000	本	88,000	88,000	歩A・単A S単 11号
SUS両フランジ90°曲管 φ100-10k	1.000	本	88,000	88,000	歩A・単A S単 11号
SUS両フランジ90°曲管 φ100-10k	1.000	本	88,000	88,000	歩A・単A S単 11号
合 計				2,639,500	
・電気設備工	1.000	式		5,040,000	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区
工事名	R7徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				762,000	
・用排水機据付工	1.000	式		590,000	
・ ・用排水機据付工	1.000	式		373,000	
・ ・ ・用排水機据付工	1.000	式	373,000	373,000	1 式当たり
用排水ポンプ据付工 ,水中ポンプ(固定・着脱),0.70超～1.20以下(0.80～1.25)m ³ /min,ー,11.48, 0箇所,電動機,無給水(標準),1台,1	1.000	台	311,441	311,441	歩A・単A S単 13号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	282,975	282,975	歩A・単A X単 5号
据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,立軸渦巻(斜流),水中,低圧受電,ステンレス管, 5.5kW,	1.000	式	49,831	49,831	歩A・単A X単 3号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	6,229	6,229	歩A・単A X単 1号
塩ビ製T Sフランジ (7.5k) 径100mm,,	1.000	個	2,840	2,840	歩A・単A S単 1号
フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径100mm RF 7.5K,,	1.000	式	2,790	2,790	歩A・単A S単 2号
合 計				656,106	
計 (1) (直接費対象分)				373,131	
計 (2) (間接費対象分)				282,975	
・ ・用排水機電気設備据付工	1.000	式		217,000	
・ ・ ・用排水機付帯設備 (受配電盤) 据付工	1.000	式	211,000	211,000	1 式当たり

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・小松島地区				
工事名	R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,5.5kW	1.000	式	180,513	180,513	歩A・単A S単 14号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	86,104	86,104	歩A・単A X単 6号
据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備),,電動機駆動,,低圧受電,,5.5kW,	1.000	式	27,077	27,077	歩A・単A X単 4号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	3,610	3,610	歩A・単A X単 2号
合 計				297,304	
計 (1) (直接費対象分)				211,200	
計 (2) (間接費対象分)				86,104	
・・・ 接地工	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
接地設置工 ,労務のみ,-,0.0	1.000	極	6,426	6,426	歩A・単A S単 16号
合 計				6,426	
・ 試運転調整工	1.000	式		172,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式		172,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式	172,000	172,000	1 式当たり
総合試運転調整労務 ,0.8超～1.25以下m3/min, 1 台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,回転数制御,0	1.000	式	171,837	171,837	歩A・単A S単 15号
.00					
合 計				171,837	