工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（緊自債）

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗裝修繕工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		17,766,387		
舗装工		式	1		15,039,653		
路面切削工 夜間施工		式	1		3,596,322		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2	4,490	627.4	2,817,026		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削殻	m3	224	1,869	418,656		単 2号 1,790x0.05
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	224	1,610	360,640		単 3号
舗装打換え工 夜間施工		式	1		11,443,331		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：50mm	m	34	860.8	29,267		単 4号
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：ポリマー改質密粒度As II型(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	4,490	2,542	11,413,580		単 5号 乳剤：PKM-T計上
建設汚泥		m3	0.04	12,100	484		単 6号
仮設工		式	1		2,726,734		
段差すりつけ工 夜間施工		式	1		176,134		
段差すりつけ設置	材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：(平均厚) 25mm	m2	48	2,756	132,288		単 7号

設計内訳書（緊自債）

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事（2）（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
段差すりつけ撤去		m2	48	790.7	37,953		単 8号
殻運搬処理		m3	1	5,893	5,893		単 9号
交通管理工 夜間施工		式	1		2,550,600		
交通誘導警備員	夜間A	人日	10	25,560	255,600		単 10号
交通誘導警備員	夜間B	人日	100	22,950	2,295,000		単 11号
直接工事費		式	1		17,766,387		
共通仮設		式	1		3,462,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,462,000		
純工事費		式	1		21,228,387		
現場管理費		式	1		8,869,000		
工事原価		式	1		30,097,387		
一般管理費等		式	1		5,937,613		
工事価格		式	1		36,035,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	627.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1	627.4	627.4		
合計						627.4		
単価						627.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,869
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,9.0km以下,全ての費用	m3	1	1,869	1,869		
合計						1,869		
単価						1,869	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	860.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	860.8	860.8		
合計						860.8		
単価						860.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度As II型(20),舗装厚:50mm,平均幅員	単位	m2	単位数量	1	単価	2,542
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用	m2	1	2,542	2,542	乳剤:PKM-T計上	
合計						2,542		
単価						2,542	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	12,100	12,100		
合計						12,100		
単価						12,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	段差すりつけ設置	材料規格：再生密粒度As (13), 舗装厚：(平均厚) 25mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,756
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 25mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,756	2,756		
合計						2,756		
単価						2,756	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	段差すりつけ撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	790.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	m2	1	790.7	790.7		
合計						790.7		
単価						790.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	5,893
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3	1	4,283	4,283		
	処分費(m3)		m3	1	1,610	1,610		
	合計					5,893		
	単価					5,893	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	夜間A	単位	人日	単位数量	1	単価	25,560
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	25,560	25,560		
	合計					25,560		
	単価					25,560	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	22,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,950	22,950		
合計						22,950		
単価						22,950	円/人日	