

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線他 藍・徳命他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木剪定 歩道 幹周60cm未満	樹種:高木, 樹高:500cm	本		90			
樹木剪定 歩道 幹周60cm以上	樹種:高木, 樹高:500cm	本		134			
樹木剪定 環境緑地帯 幹周60cm未満	樹種:高木, 樹高:500cm	本		4			
樹木剪定 環境緑地帯 幹周60cm以上	樹種:高木, 樹高:500cm	本		1			
樹木剪定 環境緑地帯 (どんぐり公園 東)	樹種:中・低木, 樹高:200cm	本		11			
樹木剪定 環境緑地帯 (どんぐり公園 東)	樹種:中・低木, 樹高:60cm	本		7			
寄植剪定 歩道	樹種:せん定 低木, 樹高:60cm	m2		1,560			
寄植剪定 中央分離帯	樹種:せん定 低木, 樹高:60cm	m2		1,040			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線他 藍・徳命他 植栽剪定業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
寄植剪定 藍住IC東西	樹種:せん定 中木, 樹高:200cm	m2		710			
抜根除草 歩道	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 標 準(歩道及び交通島)	m2		1,760			
抜根除草 中央分離帯	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 中 央分離帯	m2		1,050			
抜根除草 環境緑地帯	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 環 境緑地帯	m2		70			
支柱	支柱形式:高木三脚鳥居幹周30cm以 上60cm未, 施工区分:支柱 10本以上5 0本未満, 規格・仕様:木製支柱	本		20			
撤去支柱 積込運搬	現場～庁舎西側駐車場	t		0.6			
防除 歩道 幹周60cm未満 (夜間)	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:高木幹 周60cm未満, 施工規模:50本以上, 時 間制約補正:無し, 夜間作業補正:有	本		9			
防除 歩道 幹周60cm以上 中央分離帯	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:高木幹 周60cm以上120cm未満, 施工規模:50 本以上, 時間制約補正:無し, 夜間作	本		150			
処分費	剪定木	t		4			
処分費	草(バラ)	t		4			
除草工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線他 藍・徳命他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路除草工		式		1			
道路除草(複合) 年2回	作業形態:機械	m2		1,600			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		2			
交通誘導警備員	B	人日		20			
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線他 藍・徳命他 植栽剪定業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			