

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工	舗装, 水路工	式		1			
床掘り	土質: 土砂	m3		90			
埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	m3		50			
作業土工	民地復旧	式		1			
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ: 0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m3		2			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装工	測点No. 17~20付近	m2		209			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事（3）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート舗装工	測点No. 23付近	m <sup>2</sup>		44		
コンクリート舗装工	測点No. 25付近	m <sup>2</sup>		50		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
フレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m		3		
フレキャストU型側溝	U型側溝規格:600*600	m		30		
側溝蓋	蓋版の規格:600 74×15×60	枚		7		
側溝蓋	グレーチング 300用	枚		3		
落石雪害防止工		式		1		
防護柵工		式		1		
転落防止柵	4段ビーム	m		80		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート基礎ブロック		個		28		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		15		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
現場発生品運搬	発生材種類:Co蓋	t		1		
付属物設置工		式		1		
付属物設置工		式		1		
境界杭設置		本		35		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事（3）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	消費税額及び地方消費税額		式		1		
	工事費計		式		1		