

工事数量総括表(桜谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 390 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し, 現場制約:無し | m2 | | 220 | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 60 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 30 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 52 | | |

工事数量総括表(桜谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | |
| 重力式擁壁 | H=2.5m, 18-8-40BBorN、W/C≦60% | m | | 25 | | |
| 場所打擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 張りコンクリート | H=2.5~3.0m、18-8-40BBorN、W/C≦60% | m | | 7 | | |
| 嵩上げ擁壁 | H=1.4m、18-8-40BBorN、W/C≦60% | m | | 3 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | |
| 管渠 | V U φ 300 | m | | 15 | | |
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | | |
| U型水路復旧 | 18-8-25(20)BBorN、W/C≦60% | m | | 10 | | |
| L型水路復旧 | 18-8-25(20)BBorN、W/C≦60% | m | | 7 | | |

工事数量総括表(桜谷工区)

| 工事名 | R6那土 国道195号 那賀・桜谷他 道路修繕工事(担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工 | m3 | | 15 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工 | m3 | | 15 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | | 15 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 15 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | | 15 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 15 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(桜谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | | 10 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 20 | | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| カーブレール | カーブレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無 | m | | 29 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(桜谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 道路新設・改築 舗装 | 摘要 |
|---------------|--|--------------|---------|---------|------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工事数量総括表(音谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|-------------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準) | m3 | | 50 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 50 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 50 | | |
| 落石雪害防止工 | | 式 | | 1 | | |
| 落石防止網工 落石防護網補修 | | 式 | | 1 | | |
| 高エネルギー吸収防護網補修工 | | m2 | | 32 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(音谷工区)

| 工事名 | R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・桜谷他 道路修繕工事 (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | | 7 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 14 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |

