

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 美・木屋平大北 落石防護柵工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		3		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		14		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		17		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		20		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		50		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 美・木屋平大北 落石防護柵工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
差筋		孔		49		
チップソグ		m2		12		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法		構造物		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様: φ3.2*50*50, 厚 メッキ:無し	m		25		
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区 分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		7		
支柱	支柱形式:H-175*175*5.5*8, 施工区 分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 美・木屋平大北 落石防護柵工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
金網・ロープ撤去	柵高:1.0m	m		25		
中間支柱撤去	柵高:1.0m	本		7		
端末支柱撤去	柵高:1.0m	本		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:金属スクラップ	t		0.06		
スクラップ控除		t		0.06		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		0.15		
処分費	発生材種類:金属くず	t		0.15		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 美・木屋平大北 落石防護柵工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			