

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	手入力事業
地区名	名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町名ヶ平
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,181,000	
2 ・工事原価			22,585,000	
3 ・ ・ 直接工事費			13,437,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	13,437,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			9,148,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,547,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
13,437,000 × ((13.610*1.300)*1.040*1.000)	18.400	%	2,472,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	75,000	
18 現場管理費			6,601,000	
19 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
15,984,000 × (((38.960*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)	41.300	%	6,601,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
22,585,000 × (20.310*1.000 + 0.04)	20.350	%	4,596,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
27,181,000 × 4.080	4.080	%	1,108,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				13,437,000	
・ 溪間工	1.000	式		13,437,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		574,991	
・ ・ ・ 作業土工 (谷止工)	1.000	式	574,991	574,991	1 式当たり
床掘り 掘削 (礫質土)	169.000	m ³	2,124	358,956	歩 A ・ 単 A T 単 1 号
床掘り 掘削 (硬岩)	35.000	m ³	5,749	201,215	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
土砂掘削面整形 粘性土 ・ 礫質土	19.500	m ²	760	14,820	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
合 計				574,991	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		8,509,377	
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式	8,509,377	8,509,377	1 式当たり
コンクリート (本堤) BB18-8-40 W/C 60%	146.900	m ³	35,727	5,248,296	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	99.000	本	1,379	136,521	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩 A ・ 単 A
型枠工 (本堤) (治山ダム工)	106.500	m ²	13,116	1,396,854	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
角材式残存型枠工 (90 × 90 × 2,000mm)	59.000	m ²	26,202	1,545,918	歩 A ・ 単 A S 単 18 号
型枠 (放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	10,420	35,428	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
キャットウォーク	45.600	m	3,075	140,220	歩 A ・ 単 A S 単 10 号

事業名	手入力事業 名ヶ平				
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				8,509,377	
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		49,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩 A ・ 単 A
合 計				49,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		24,310	
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式	24,310	24,310	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	490	490	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	730	730	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本	5,960	5,960	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 63cm	1.000	本	8,060	8,060	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 66cm	1.000	本	8,960	8,960	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩 A ・ 単 A
合 計				24,310	
・ ・ 仮設工	1.000	式		4,280,068	

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R7徳林 緊急予防（R6補正） 神山町名ヶ平 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]