

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (6) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		8		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		6		
集排水ホ`リング`工		式		1		
ホ`リング`	施工場所:地表, 土質区分:れ質土, 呼び径86mm	m		70		
ホ`リング`	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径86mm	m		305		
保孔管	施工場所:地表VP, スレ`現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		375		
ホ`リング` 仮設機材		回		1		
足場		空m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (6) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
コンクリート 張りコン		m3		1		
型枠 張りコン		m2		5		
裏石積		m2		5		
コンクリート 集水桝		m3		1		
型枠 集水桝		m2		5		
基礎材		m2		3		
孔口パイプ		孔		5		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管		式		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (6) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事中道路工		式		1			
モ/レベル		m		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

