

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 4月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
河床整地工		式	1				
河床整地		m3	3				単 1号
埋戻し材		式	1				
土材料		m3	40				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 3号
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	7				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 6号
笠コンクリート工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	m	82				単 7号
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.5m, 鋼矢板打込長:5.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	89				単 8号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.5m, 鋼矢板打込長:5.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	2				単 9号
鋼矢板切断 2号異形鋼矢板		m	1				単 10号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1				単 11号
護岸付属物工		式	1				
1号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:20cm	m	80				単 12号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	20				単 13号
根固めブロック撤去	ブロック規格:ヒールハイフ2t型	個	148				単 14号
コンクリート構造物取壊し ヒールハイフ2t型	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	129				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック撤去	ブロック規格:異形2t型	個	57				単 16号
コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	49				単 17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	149				単 18号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	49				単 19号
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t	0.2				単 20号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	149				単 21号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	49				単 22号
大型土のう袋処分		t	0.2				単 23号
仮設工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	670				単 24号
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	290				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削		m3	160				単 26号
工事用道路工 設置		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,500				単 27号
敷碎石	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	m2	720				単 28号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2	81				単 29号
土のう 製作・設置	大型土のう規格:径110×高110	袋	76				単 30号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m	150				単 31号
暗渠排水管運搬		t	3				単 32号
作業ヤード整備工		式	1				
ヤード造成		m2	843				単 33号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置	m	40				単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工 撤去		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	260				単 35号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	920				単 36号
河床等掘削		m3	310				単 37号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	920				単 38号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,180				単 39号
軟弱土等運搬	土質:土砂	m3	310				単 40号
敷碎石撤去	碎石規格:RC-30,敷厚:100mm	m2	720				単 41号
土砂等運搬 敷碎石		m3	70				単 42号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去	m2	81				単 43号
土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋	76				単 44号
仮水路工 撤去		式	1				
暗渠排水管		m	150				単 45号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管運搬		t	3				単 46号
汚濁防止工 撤去		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m	40				単 47号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	80				単 48号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	14.4				単 49号
準備費		式	1				
木根等処分費 草運搬		t	0.1				単 50号
木根等処分費 草処分		t	0.1				単 51号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河床整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
単粒度碎石 4号30-20mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	9. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 56				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	14. 85				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 151			単 52号	
アーク溶接 陸上, 手動, 隅肉・重合せ・鋼棒+鋼板, 下向, 6mm			m	12. 2			単 53号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6. 5m, 鋼矢板打込長:5. 7m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 54号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	枚	1			単 55号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6. 5m, 鋼矢板打込長:5. 7m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 56号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	枚	1			単 55号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼矢板切断 2号異形鋼矢板		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・鋼管矢板切断 陸上, 手動, 板厚10. 8mm, 施工規模10m未満			m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=50), 10H型, 陸上	回	1			単 58号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	1号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:20 cm	単位	m	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	34				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	87				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	20				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	根固めブロック撤去	ブロック規格:ヒールハイブ2t型	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き, 無し, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し ビークハイブ2t型	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	根固めブロック撤去	ブロック規格:異形2t型	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き, 無し, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 61号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 62号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう袋処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 63号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1, 500	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	620				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	290				
土砂等運搬		標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	620				
土砂等運搬		標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	960				
軟弱土等運搬		無し, 0. 3km以下, 全ての費用	m3	160				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1, 500				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	敷碎石	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-30			m3	0. 1				
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	0. 1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置	単位	m2	単位数量	81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	81			単 64号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 15日, 無, 有	枚	18			単 65号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:径110×高110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 66号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 450～600mm , 不要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	暗渠排水管運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ヤード造成		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	軟弱土等運搬	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱土等運搬		無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	敷碎石撤去	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	土砂等運搬 敷碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作 業区分: 撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 68号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 69号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	暗渠排水管運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去	m	1			単 70号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 72号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 72号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 73号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	木根等処分費 草運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	木根等処分費 草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 74号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ｱｰｸ溶接 陸上, 手動, 隅肉・重合せ・鋼棒+鋼板, 下向, 6mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 手動ｱｰｸ溶接 陸上 隅肉・重合3mm-8mm補正0. 7			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 ハット形鋼矢板 SYW295 10H L=6. 5m			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鋼矢板圧入 (Nmax<=50)	陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 476				
特殊作業員			人	0. 476				
とび工			人	0. 952				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50) , 10H型	日	0. 476			単 75号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 476			単 76号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 476			単 77号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 1号, 2号異形鋼矢板 SYW295 10H L=6. 5m			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	鋼矢板・鋼管矢板切断 陸上, 手動, 板厚10. 8mm, 施工規模10m未満		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ガス切断 陸上 手動10mm以上20mm未満補正1. 1			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=50) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 5				
とび工			人	1				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50) , 10H型	日	0. 29			単 75号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 45			単 77号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
とび工			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 152				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 152			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 15日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:15日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 耐候性大型土のう (2. 0t用) 径110×高110			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 79号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100			単 80号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス 単独ポート φ300×丈長2. 0m			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 81号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	100			単 82号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス 単独ポート φ300×丈長2. 0m			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=50) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14. 7MPa325L/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	95				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	3. 2				
バックホ運転			日	1. 3			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9				
普通作業員			人	2. 2				
バックホ運転			日	0. 9			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	6.52	48,105	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	4.757	53,756	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.615	16,475	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.906	1,440	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	2.075	24,270	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	4.182	194,401	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	0.45	290	
M000101110	ブルドーザー〔湿地〕	排出ガス対策型（第3次基準値）20t級	供用日	0.289	8,851	
M000202079	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次）山積0.4m3 15～19m	供用日	4.731	96,021	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	13.927	279,792	
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）山積0.28m3	供用日	0.497	4,208	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	0.109	1,991	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	9.046	194,309	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ティエセル〕	10t積級	供用日	71.663	1,493,819	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.022	170	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.474	15,043	
M000403043	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	6.981	245,037	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000504007	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	6.324	297,866	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ジェット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	6.747	978,392	
	合計額				3,954,236	

見積単価一覧表

工事名 R7吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
異形鋼矢板	SYW295 10H	枚	537,390	
処分費	無筋コンクリート	m3	1,100	運搬距離 L=6.4km
処分費	鉄筋コンクリート	m3	2,200	運搬距離 L=4.7km
処分費	廃プラスチック	t	34,000	運搬距離 L=4.7km
処分費	草	t	20,000	運搬距離 L=16.3km
土砂		m3	1,100	運搬距離 L=10km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	213,036	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	72,012	

[illegible][illegible]

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表 【施工工区〔1〕】								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)				
	矢板護岸工							
		作業土工						
			床掘り	土砂	m ³	12.0	10	
			埋戻し	W<1.0m	m ³	7.0	7	
				1m≦W<4m	m ³	36.0	40	
			基面整正	土 砂	m ²	24.7	20	
		笠コンクリート工						
			笠コンクリート	B0.6×H0.6	m	81.7	82	単位数量は図面・数量計算書参照
		矢板工						
			ハット形鋼矢板	SYW295・10H・L=6.5m	枚	89	89	50.0t
			異形鋼矢板	SYW295・10H・L=6.5m	枚	3	3	矢板打設:2枚,1.7t
				計	枚	92	92	
			〈打設条件〉	1枚当たり打設長	m	5.7	5.7	Nmax=44
			鋼矢板切断		m	1.47	1	
		護岸付属物工						
			1号平張コンクリート		m	80.0	80	
			〈1式数量〉					
			コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm ² ・t=200mm	m ²	171.3	171	34.3m ³ ,計上34m ³
			基礎碎石	RC-40・t=200mm	m ²	86.9	87	
			目地材	瀝青質・t=10mm	m ²	19.6	20	

工事区分：築堤・護岸

[illegible]

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表 【施工工区〔1〕】								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)				
	仮設工							
		掘削工						
			掘削(オープンカット)	土砂	m ³	670.0	670	
			掘削(片切掘削)	土砂	m ³	288.8	290	
			河床等掘削	土砂	m ³	162.5	160	
		工事用道路工						
			工事用道路盛土		m ³	1499.4	1,500	
			積込 (ルーズ)	土砂	m ³	620.7	620	残土仮置場
			積込 (ルーズ)	土砂	m ³	288.8	290	場内
			土砂等運搬	土砂	m ³	620.7	620	残土仮置場から搬入
			土砂等運搬	土砂	m ³	958.8	960	場内掘削土
			軟弱土等運搬	土砂	m ³	162.5	160	場内掘削土
			敷碎石	RC-30 t=100mm	m ²	718.4	720	
			敷鉄板	1524×3048×22mm	m ²	81.0	81	18枚, 14.4t
			耐候性大型土のう		袋	76.0	76	製作・設置
		仮水路工						
			高密度ポリエチレン管	シングル, φ 800mm	m	150.0	150	30本
			高密度ポリエチレン管運搬	シングル, φ 800mm	t	3.1	3	
		作業ヤード整備工						
			ヤード造成	施工・作業ヤード	m ²	842.5	843	
		汚濁防止工						
			汚濁防止フェンス	φ 300×丈長2.0m	m	40.0	40	

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表 【施工工区〔1〕】								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)				
	仮設工							
		工事用道路撤去						
			掘削(オープンカット)	土砂	m ³	256.4	260	
			掘削(片切掘削)	土砂	m ³	918.8	920	
			河床等掘削	土砂	m ³	306.2	310	
			積込 (ルーズ)	土砂	m ³	918.8	920	
			土砂等運搬	土砂	m ³	1,175.2	1,180	
			軟弱土等運搬	土砂	m ³	306.2	310	
			敷碎石撤去	RC-30 t=100mm	m ²	718.4	720	
			土砂等運搬	敷碎石	m ³	71.8	70	
			敷鉄板撤去	1524×3048×22mm	m ²	81.0	81	18枚, 14.4t
			耐候性大型土のう撤去		袋	76	76	
		仮水路工撤去						
			高密度ポリエチレン管	シングル, φ 800mm	m	150.0	150	30本
			高密度ポリエチレン管運搬	シングル, φ 800mm	t	3.1	3	
		汚濁防止工撤去						
			汚濁防止フェンス	φ 300×丈長2.0m	m	40.0	40	

[illegible]

河川土工

土 積 計 算 書

[illegible]

[illegible]

矢板護岸工 作業土工

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床 掘			埋戻 (W<1.0m)			埋戻 (1m≦W<4m)					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
NO. 0			0.0			0.0			0.4					
NO. 1	20.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	0.85	17.0			
NO. 2	20.000m		0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	3.0	0.0	0.65	13.0			
NO. 3	20.000m		0.3	0.15	3.0	0.0	0.15	3.0	0.3	0.15	3.0			
NO. 4	20.000m		0.6	0.45	9.0	0.1	0.05	1.0	0.0	0.15	3.0			
注) 点間距離は、展開図の笠コンクリート延長に基づく														
合 計	80.0m				12.0m3			7.0m3			36.0m3			

[illegible]

Technical drawings of a bridge structure, including plan, longitudinal, and cross-sectional views with dimensions and reinforcement details.

Plan View (Top Left): Shows a square structure with overall dimensions 600 x 600 mm. Internal dimensions include 85, 430, and 85 mm. Reinforcement details include D13 bars and a 300 mm wide base correction (基面整正 型枠300). A note indicates '鋼矢板 ハット形10H' (Steel sheet pile H-shape 10H).

Longitudinal Section (Bottom Left): Shows a structure with a total length of 9900 mm. Reinforcement details include D13 bars and a 300 mm wide base correction (基面整正 型枠300). A note indicates '鋼矢板 ハット形10H' (Steel sheet pile H-shape 10H).

Side Elevation (Top Right): Shows a structure with a total length of 9700 mm. Reinforcement details include D13 bars and a 300 mm wide base correction (基面整正 型枠300). A note indicates '鋼矢板 ハット形10H' (Steel sheet pile H-shape 10H).

Cross-section (Middle Right): Shows a square structure with overall dimensions 430 x 430 mm. Internal dimensions include 94, 24, and 313 mm. Reinforcement details include D13 bars and a 300 mm wide base correction (基面整正 型枠300). A note indicates '鋼矢板 ハット形10H' (Steel sheet pile H-shape 10H).

Reinforcement Detail (Bottom Right): Shows a reinforcement bar with dimensions 44-D13 X 1900 (9.9m当り).

[illegible]

矢板護岸工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
矢板工							
延長							
ハット形鋼矢板	SYW295 10H L=6.5m		No. 0横断方向 1・2号異形鋼矢板				
			0.9+2	m	1.8		
			No. 0+0.1～No. 4+0.20 L=80.10m N=80.10/0.90=89枚				
			0.9*89	m	80.1		
			合計	m		81.9	
枚数							
ハット形鋼矢板	SYW295 10H L=6.5m						
		①	端部 ; No. 0横断方向				
	1号異形鋼矢板		1	枚	1		
	2号異形鋼矢板		1	枚	1		
	異形矢板継手用		1	枚	1		
			小計	枚	3		
		②	標準部 ; No. 0+0.10～No. 4+0.20				
	標準矢板		80.10/0.90	枚	89		
			小計	枚	89		
			合計	枚		92	
	2号異形鋼矢板切断		1.35m+0.115m	m	1.47	1.47	

[illegible]

護岸付属物工				計 算 書							
測 点	川表距離	川裏距離	平均距離	1号平張りコンクリート			基礎砕石				
				断面数量	平 均	数 量	断面数量	平 均	数 量		
NO. 0				2. 29			0. 74				
NO. 1	20. 00m	20. 00m	20. 000m	1. 94	2. 115	42. 30	0. 74	0. 740	14. 80		
NO. 2	20. 00m	20. 00m	20. 000m	2. 47	2. 205	44. 10	0. 40	0. 570	11. 40		
NO. 2 + 8. 970	8. 97m	8. 97m	8. 970m	2. 23	2. 350	21. 08	0. 40	0. 400	3. 59		
NO. 2 + 8. 970'	0. 00m	0. 00m	0. 000m	2. 23	2. 230		1. 76	1. 080			
NO. 3	11. 03m	11. 03m	11. 030m	1. 93	2. 080	22. 94	1. 76	1. 760	19. 41		
NO. 4	20. 00m	20. 00m	20. 000m	2. 16	2. 045	40. 90	2. 01	1. 885	37. 70		
※断面数量は構造図参照											
合 計	80. 0m	80. 0m	80. 0m			171. 32m2			86. 90m2		

構造物撤去工

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		土積計算書より	m ³	20.1	
根固めブロック撤去 及び取り壊し	ビーハイブ 2t型	※1	148	個	148	148
	無筋構造物		148*0.870(標準型)	m ³	128.8	
	無筋構造物			合計 m ³		148.9
根固めブロック撤去 及び取り壊し	異形 2t型	※1, 2	160*(25/70)	個	57.1	57
	鉄筋構造物		57*0.86	m ³	49.0	49.0
			※1. 個数; 「R1吉土 宮川内谷川 上板・七條他 護岸設計業務 成果報告書」より			
			※2. 工区1の延長比より			

既設根固めブロック撤去 (異形2t型) (約N=160個)

根固めブロック
异形2t型 (RC構造)
0.66m²/個 × 1.30m
= 0.86m³/個

構造物取壊し工						土 積 計 算 書									
測 点		点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート構造物取壊し											
				断面積	平 均	数 量									
NO.	0 + 0.30			0.4											
NO.	1	19.700m		0.3	0.35	6.9									
NO.	2	20.000m		0.5	0.40	8.0									
NO.	3	20.000m		0.0	0.25	5.0									
NO.	4	20.000m		0.0	0.00	0.0									
注) 点間距離は、展開図の笠コンクリート延長に基づく															
				No. 0付近 既設笠コンクリート取壊し (構造図参照)											
				V=0.60*0.60*0.60											
				= 0.2 m3											

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
掘削工						
掘削(オープンカット)	土砂		土積計算書より	m ³	670.0	670.0
掘削(片切掘削)	土砂		土積計算書より	m ³	288.8	288.8
河床等掘削	土砂		土積計算書より	m ³	162.5	162.5
工事用道路工						
工事用道路盛土			土積計算書より	m ³	1499.4	1499.4
積込 (ルーズ)	土砂		1499.4/0.9+76*1.0-(670.0+288.8+162.5), 残土仮置場	m ³	620.7	620.7
積込 (ルーズ)	土砂		288.8, 場内(掘削(片切掘削))	m ³	288.8	288.8
土砂等運搬	土砂		1499.4/0.9+76*1.0-(670.0+288.8+162.5), 残土仮置場から搬入	m ³	620.7	620.7
土砂等運搬	土砂		670.0+288.8, 場内掘削土	m ³	958.8	958.8
軟弱土等運搬	土砂		162.5, 場内掘削土	m ³	162.5	162.5
敷碎石	RC-30 t=100mm		仮設平面図等より (敷鉄板は碎石上に敷設)			
			198.8+11.3*3.0+27.3*9.0+80.0*3.0	m ²	718.4	718.4
敷鉄板	1524×3048×22mm		仮設平面図等より			
			9.0*9.0	m ²	81.0	81.0
			81.0/(1.524*3.048)	枚	18	18
			18*0.802	t	14.4	14.4
耐候性大型土のう			仮設平面図等より			
			(8.0+80.0-6.5-5.4)/1.0	袋	76	76

[illegible]

仮設工			土 積 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘削（オープンカット）			掘削（片切掘削）			河床等掘削			断面積	平 均	数 量	
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量				
NO. 0 - 28.50			0.0			7.0			2.2						
NO. 0 - 5.00	23.50m		0.0	0.00	0.0	7.0	7.00	164.5	2.2	2.20	51.7				
NO. 0 - 5.00	0.00m		8.2	4.10	0.0	3.3	5.15	0.0	2.2	2.20	0.0				
NO. 0	5.00m		8.2	8.20	41.0	3.3	3.30	16.5	2.2	2.20	11.0				
NO. 0 + 5.00	5.00m		8.2	8.20	41.0	3.3	3.30	16.5	2.2	2.20	11.0				
NO. 1	15.00m		13.0	10.60	159.0	3.8	3.55	53.3	1.5	1.85	27.8				
NO. 1 + 10.00	10.00m		13.0	13.00	130.0	3.8	3.80	38.0	1.5	1.50	15.0				
NO. 1 + 10.00	0.00m		5.9	9.45	0.0	0.0	1.90	0.0	0.6	1.05	0.0				
NO. 2	10.00m		5.9	5.90	59.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	6.0				
NO. 3	20.00m		4.7	5.30	106.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.40	8.0				
NO. 4	20.00m		3.9	4.30	86.0	0.0	0.00	0.0	1.3	0.75	15.0				
NO. 4 + 4.00	4.00m		3.9	3.90	15.6	0.0	0.00	0.0	1.8	1.55	6.2				
NO. 4 + 7.38	6.00m		3.9	3.90	23.4	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	10.8				
渡河部分															
NO. 3 + 15.0			0.9			0.0			0.0						
NO. 4	5.00m		0.9	0.90	4.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
NO. 4 + 5.0	5.00m		0.9	0.90	4.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
合 計	118.5m				670.0m3			288.8m3			162.5m3				

仮設工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
工事用道路撤去							
掘削(オープンカット)	土砂		土積計算書より	m ³	256.4	256.4	
掘削(片切掘削)	土砂		土積計算書より	m ³	918.8	918.8	
河床等掘削	土砂		土積計算書より	m ³	306.2	306.2	
積込 (ルーズ)	土砂		918.8	m ³	918.8	918.8	
土砂等運搬	土砂		256.4+918.8	m ³	1175.2	1175.2	
軟弱土等運搬	土砂		306.2	m ³	306.2	306.2	
敷碎石撤去	RC-30 t=100mm		718.4	m ²	718.4	718.4	
土砂等運搬	敷碎石		718.4×0.1	m ³	71.8	71.8	
敷鉄板撤去	1524×3048×22mm			m ²	81.0	81.0	
耐候性大型土のう撤去				袋	76	76	
仮水路工撤去							
高密度ポリエチレン管	シングル, φ 800mm			m	150.0	150.0	
高密度ポリエチレン管運搬	シングル, φ 800mm			t	3.1	3.1	
汚濁防止工撤去							
汚濁防止フェンス	撤去		フロート φ 300×丈長2.0m	m	40.0	40.0	

仮設工			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	工事用盛土撤去 掘削（オープンカット）			工事用盛土撤去 掘削（片切掘削）			工事用盛土撤去 河床等掘削					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
NO. 0 - 85.30			0.0			0.0			0.0					
NO. 0 - 77.30	8.00m		0.0	0.00	0.0	19.5	9.75	78.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 0 - 69.30	8.00m		0.0	0.00	0.0	19.5	19.50	156.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 0 - 16.30	53.00m		0.0	0.00	0.0	0.0	9.75	516.8	0.0	0.00	0.0			
NO. 0 - 5.00	11.30m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 0 - 5.00	0.00m		8.7	4.35	0.0	0.0	0.00	0.0	3.6	1.80	0.0			
NO. 0	5.00m		8.7	8.70	43.5	0.0	0.00	0.0	3.6	3.60	18.0			
NO. 0 + 5.00	5.00m		8.7	8.70	43.5	0.0	0.00	0.0	3.6	3.60	18.0			
NO. 0 + 5.00	0.00m		1.4	5.05	0.0	2.4	1.20	0.0	3.0	3.30	0.0			
NO. 1	15.00m		1.4	1.40	21.0	2.4	2.40	36.0	3.0	3.00	45.0			
NO. 2	20.00m		1.0	1.20	24.0	2.6	2.50	50.0	2.6	2.80	56.0			
NO. 3	20.00m		0.8	0.90	18.0	2.8	2.70	54.0	3.2	2.90	58.0			
NO. 4	20.00m		3.5	2.15	43.0	0.0	1.40	28.0	3.5	3.35	67.0			
NO. 4 + 4.00	4.00m		1.8	2.65	10.6	0.0	0.00	0.0	6.4	4.95	19.8			
NO. 4 + 5.00	1.00m		1.8	1.80	1.8	0.0	0.00	0.0	6.4	6.40	6.4			
渡河部分														
NO. 3 + 15.00			5.1			0.0			1.8					
NO. 4	5.00m		5.1	5.10	25.5	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	9.0			
NO. 4 + 5.00	5.00m		5.1	5.10	25.5	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	9.0			
合 計	170.3m				256.4m3			918.8m3			306.2m3			

仮設工	土	積	計	算	書
-----	---	---	---	---	---

仮設工	土	積	計	算	書
-----	---	---	---	---	---

測 点	点 間 距	平 均 距 離												

