

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭宇谷川他 阿波・土成成当他 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		2,475,700		
堤防養生工		式	1		2,400,700		
伐木除根工		式	1		2,400,700		
処分費		式	1		295,000		内 1号
伐木・除草		箇所	3	701,900	2,105,700		単 1号
仮設工		式	1		75,000		
交通管理工		式	1		75,000		
交通誘導警備員	B	人日	5	15,000	75,000		単 2号
直接工事費		式	1		2,475,700		
共通仮設		式	1		202,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		202,000		
純工事費		式	1		2,677,700		
現場管理費		式	1		1,020,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭宇谷川他 阿波・土成成当他 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		3,697,700		
一般管理費等		式	1		819,300		
工事価格		式	1		4,517,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		451,700		
工事費計		式	1		4,968,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	10	15, 000	150, 000		生木
処分費(t)		t	5	17, 000	85, 000		竹
処分費(t)		t	3	20, 000	60, 000		刈草
合計					295, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	伐木・除草		単位	箇所	単位数量	3	単価	701, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	23, 400	702, 000		
運転手(特殊)			人	25	23, 200	580, 000		
運転手(一般)			人	15	22, 100	331, 500		
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0. 13m3			日	25	10, 100	252, 500		
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm			時間	80	593	47, 440		
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間	80	1, 200	96, 000		
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間	40	1, 800	72, 000		
草刈機[肩掛式] カット径230mm			日	20	232	4, 640		
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L			日	20	981	19, 620		
合計						2, 105, 700		
単価						701, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 000	15, 000		
合計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	