

工事数量総括表(施設整備工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20			
土砂等運搬 L=10.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		200			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		200			

工事数量総括表(施設整備工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2		200		
防護柵工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質：土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分：土砂，土質：土砂	m3		20		
防護柵基礎工		式		1		
コンクリート削孔	φ150*450	孔		9		
目かくしフェンス基礎		基		10		
ネットフェンス基礎		基		2		
両開き門扉中間基礎		基		1		
両開き門扉端部基礎		基		2		

工事数量総括表(施設整備工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵材料費		式		1			
仮設工		式		1			
雑工		式		1			
出入り口スロープ		箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(施設整備工事)

[illegible]

工事数量総括表(縁石工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		1			
土砂等運搬 L=10.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		3			
殻運搬 L=2.9km	アスファルト殻	m3		0.1			
殻処分 L=2.9km	アスファルト殻	m3		0.1			

工事数量総括表(縁石工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設汚泥処分		m3		0.008			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去 （A種、B種）	再利用区分:処分	m		14			
殻運搬 L=2.9km	コンクリート殻（無筋）	m3		0.6			
殻処分 L=2.9km	コンクリート殻（無筋）	m3		0.6			
防草シート処分 L=2.9km	防草シート処分費	m3		0.03			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		9			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(縁石工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		9		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		9		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種 片面R	m		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種 片面R R1.0m	m		3		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 両面R	m		4		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 両面R すりつけ	m		2		
標識工		式		1		
小型標識工		式		1		
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基		2		

工事数量総括表(縁石工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(縁石工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			