工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		40		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		40		
汚泥処理		t		0.05		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		40		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		40		
防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		41		
防護柵基礎工		式		1		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.166		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:添架式, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		4		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		44		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		44		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(普通), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		26		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		85		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
水止めコンクリート工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.1m, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		1		
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		12		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.04		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		41		
道路付属物撤去工		式		1		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:添架式, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		4		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		0.7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2		60		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(交安)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路付属施設工		式		1		
道路反射鏡設置工		式		1		
道路反射鏡設置工	規格・仕様: 静電粉体塗装, φ76.3*3.2*4,000mm, 丸型 φ800 1面用. 時間的制約: 無	基		1		
構造物撤去工		式		1		
道路付属物撤去工		式		1		
道路反射鏡撤去工		基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(交安)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線 美・美馬丈寄 道路修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		