

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹中野宮 道路維持工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		19			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		31			
汚泥処理		t		0.02			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		30			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		30			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹中野宮 道路維持工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		18			
防護柵基礎工		式		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.08			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様 区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:添架式, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		2			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹中野宮 道路維持工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.2m	m2		20			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	m3		12			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		39			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹中野宮 道路維持工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		13		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
現場発生品運搬		発生材種類:金属くず	t		0.2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹中野宮 道路維持工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			