

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 区画線維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		2, 500			
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		600			
溶融式区画線 黄実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		400			
溶融式区画線 矢印・文字・記号 白	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		50			
溶融式区画線 ゼブラW=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間A		人日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 区画線維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 昼間B			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		