

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		90			
残土等処分	土質:軟岩	m3		90			
舗装工		式		1			
車道舗装（復旧）		式		1			
車道舗装（復旧）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m		3			
基礎材		m2		2			
場所打水路工		式		1			
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		42			
コンクリート		m3		3			
型枠		m2		25			
目地板		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		5		
基面整正	土砂	m2		2		
基面整正	軟岩	m2		20		
場所打擁壁工	1号張コンクリート	式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		49		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		87		
足場	安全柵:無し	掛m2		77		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		5		
水抜 ^ハ イ ^ブ	管径・管種類:VP φ 65,フィルター:有り	m		16		
埋戻コンクリート		m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工	2号張コンクリート	式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20		
足場	安全ネット:無し	掛m2		17		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65,フィルター:有り	m		3		
裏石積		m2		4		
場所打擁壁工	調整コンクリート	式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5		
足場	安全ネット:無し	掛m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚5cm	m2		60		
法枠工		式		1		
吹付法枠		m2		37		
法面整形工		式		1		
法面整形	切土	m2		40		
法面整形	切土	m2		60		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様:柵高2.5m, ロープ8本, 厚メッキ:無し	m		15		
支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		53		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		21		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		53		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		53		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]