

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		23			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		22			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		11			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		20			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		56			
足場	安全ネット:無し	掛m2		64			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		6		
差し筋		SD345 D13 L=700	本		59		
チップング			m2		10		
嵩上擁壁		コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), 養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	箇所		1		
落石雪害防止工			式		1		
落石防護柵工			式		1		
ロープ・金網		柵高:2m, 規格・仕様:H-2000, 厚メッキ:無し	m		17		
支柱		支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00mメッキ	本		5		
支柱		支柱形式:H-175*175*7.5*11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00mメッキ	本		2		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		