

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘	土砂	m3		50		
埋戻し	土砂	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
残土等処分		m3		40		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2		53		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 キャピソクビーム		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		38		
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.9		
型枠 間詰Co含む	一般型枠	m2		48		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2		1		
鉄筋	径:SD345 D13	t		0.87		
足場		掛m2		40		
溝形鋼		t		0.09		
地山補強土工		式		1		
補強土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (担い手 確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
芯材料費		式		1		
削孔工 礫質土 φ 115用		m		56		
削孔工 軟岩 φ 115用		m		172		
芯材料組立工 L ≤ 10		本		57		
芯材挿入工 L ≤ 10		本		57		
注入打設工 L ≤ 10		本		57		
注入材料費 σ ck=30N/mm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>		8		
加圧及び頭部処理工		本		57		
性能保障試験工		本		3		
移設工		回		2		
足場工		空m <sup>3</sup>		320		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
プラント仮設工		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		13		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3		
殻運搬	コンクリート殻	m3		3		
殻処分	コンクリート殻	m3		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			