

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40		
流用土	L=3.0km	m3		50		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		m3		199		
保護壁・支柱鋼材設置		m2		44		
敷網材敷設工		m2		182		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
遮水シート敷設工		m2		100		
防水シート敷設工		m2		47		
擁壁工		式		1		
調整コンクリート		式		1		
コンクリート		m3		6		
型枠		m2		13		
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2		1		
プレキャストガートレール基礎		式		1		
設置工		m		20		
保護コンクリート		式		1		
コンクリート		m3		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠		m <sup>2</sup>		2		
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m <sup>2</sup>		0.1		
水抜き孔	VP50	m		6		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		21		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

