

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 営繕 国府支援学校 徳・国府 管理・職員室棟等解体工事（担い手確保型）
 工事箇所： 徳島市国府町矢野

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	【足場設置期間について】 下記項目について積算上の設置期間について教えてください。 内訳書P10①別紙00-001、②別紙00-002	次の設置期間を見込んでおります。 ①別紙00-001：90日間 ②別紙00-002：90日間
2	【経費率について】 下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。 内訳書P10 ①直接仮設 内訳書P11 ②根切、③埋戻し(B種)、④再生クラッシャーラン、⑤敷き均し、⑥スロープ部分補修 内訳書P18 ⑦内装材取り壊し（天井不燃ボードアスベストみなし含有） 内訳書P39 ⑧家電リサイクル ⑨冷媒フロン回収	次により積算してください。 ①直接仮設：改修工事 ②根切：改修工事 ③埋戻し(B種)：改修工事 ④再生クラッシャーラン：改修工事 ⑤敷き均し：改修工事 ⑥スロープ部分補修：取り壊し工事 ⑦内装材取り壊し：改修工事 （天井不燃ボードアスベストみなし含有） ⑧家電リサイクル：発生材処分費 ⑨冷媒フロン回収：発生材処分費
3	【金額について】 下記共通仮設費の金額を教えてください。 ①交通誘導員 ②仮囲い ③門出入り口 ④敷鉄板	次の金額を計上しております。 ①交通誘導員：2,295,000円 ②仮囲い：1,961,000円 ③門出入り口：55,766円 ④敷鉄板：445,760円
4	【経費計算について】 経費計算は改修建築工事又は新営建築又はその他の公共建築(R5改定)で計算されているのでしょうか確認をお願いします。 また、① 共通仮設費率(改修建築工事)$Kr = \text{Exp}(3.962 - 0.315 \times \log_e P + 0.531 \times \log_e T)$の計算でしょうか？ ② 現場管理費率(改修建築工事)$Jo = \text{Exp}(7.079 - 0.538 \times \log_e Np + 0.773 \times \log_e T)$の計算でしょうか？ ③ 一般管理費率(建築工事)$Gp = 28.978 - 3.173 \times \log_{10}(Cp)$の計算でしょうか？	共通費の積算につきましては、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）に基づき、積算しております。