

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・若松他 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		2,660			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト殻	m3		133			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		133			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：50mm	m		47			
汚泥処分		m3		0.1			
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		2,660			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・若松他 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・若松他 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			