

見積参考資料

工事名 R7三土 シンマチ急傾斜 三・池田シンマチ 斜面对策工事（担
い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年4月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に 係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 シンマチ急傾斜 三・池田シンマチ 斜面对策工事（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
砂防土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約：有り，土質： 粘 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1, 140				単 1号
法面工		式	1				
吹付工		式	1				
コンクリート吹付	$\sigma_{ck} \geq 15\text{N/mm}^2$, t=10cm	m2	1, 142				単 2号 暫定単価
伐木・除根	集積積込	m2	1, 140				単 3号
伐木・除根	運搬処分	m3	40				単 4号
混合廃棄物	運搬処分	t	5				単 5号
ロープ 掛工		基	1				単 6号 暫定単価
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 シンマチ急傾斜 三・池田シンマチ 斜面对策工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	380				単 7号
仮囲い	設置・撤去	m	149				単 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	67				単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 シンマチ急傾斜 三・池田シンマチ 斜面对策工事（担 い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 04	
						歩掛適用年月		2025. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部, 有り, ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 04	
						歩掛適用年月		2025. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	コンクリート吹付	σ ck≧15N/mm2, t=10cm	単位	m2	単位数量	1, 142	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	m2	1, 142			単 11号		
ラス加工費 暫定単価			m2	1, 142			暫定単価		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	伐木・除根	集積積込	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満	m2	1				
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	伐木・除根	運搬処分	単位	m3	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 無し, 5. 0km以下, 全ての費用	m3	40				
処分費(m3)			m3	30			単 12号	
処分費(m3)			m3	10			単 13号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	混合廃棄物	運搬処分	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 14号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ロープ 掛工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1			単 15号	暫定単価
ワイヤーロープ 設置			m	59			単 16号	
岩用セメントアンカー設置			本	12			単 17号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	380	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	380			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 100日, 無, 有	枚	84			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	仮囲い	設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 30日	m	1			単 20号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 22号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 22号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 23号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 04		
						歩掛適用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 13号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木根			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 04		
						歩掛適用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 14号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 混合廃棄物			t	100					
合計									
単価							円／t		

2次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロープ φ12 3×7 ZA/0 ZA-180			m	59			暫定単価	
岩用セメントアンカー D22 (M20) ×1000 Znメッキ			本	8			暫定単価	
風化岩用ロープアンカー φ18 7×7 ZA/0 L=2500			本	4			暫定単価	
ハイパースタル φ216.3×4.5t×300			本	4			暫定単価	
ターンバックル 22φ×325			個	10			暫定単価	
ターンバックル取付金具 岩部用			個	6			暫定単価	
十字クリップ 50×95			本	8			暫定単価	
巻付クリップ 12φ用-800 ZA-300			本	12			暫定単価	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ワイヤーフ 設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
法面工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	岩用セメントアンカー設置		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3				
法面工			人	6. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 24号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 100日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:100日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 30日	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49				
普通作業員			人	2. 449				
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m			供用日	30				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 04	
						歩掛適用年月		2025. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 04	
						歩掛適用年月		2025. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 シンマチ急傾斜 三・池田シンマチ 斜面对策工事（担 い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.188	13,427	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	1.9	27,930	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	1.9	4,389	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.264	2,697	
M007500157	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	0.755	27,052	
	合計額				75,495	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	枝葉	m3	6,500	運搬距離 L=5.0km
処分費	木根	m3	9,000	運搬距離 L=5.0km
処分費	混合廃棄物	t	25,000	
ラス加工費		m2	206	暫定単価
ワイヤロープ	φ 12 3*7 ZA/0 ZA-180	m	490	暫定単価
岩用セメントアンカー	D22(M20)*1000 Znメッキ	本	6,510	暫定単価
風化岩用ロープアンカー	φ 18 7*7 ZA/0 L=2500	本	27,400	暫定単価
パイプサドル	φ 216.3*4.5t*300	本	34,200	暫定単価
ターンバックル	φ 22*325	個	8,190	暫定単価
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,640	暫定単価
十字グリップ	50*95	本	2,090	暫定単価
巻付グリップ	φ 12用-800 ZA-300	本	2,300	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	155,063	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表								
工 種	種 別	細 別	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	計 上	摘 要	
砂防土工								
	法面整形工						1工区	2工区
		法面整形		m2	1142	1140	328.8	812.8
法面工								
	吹付工						1工区	2工区
		コンクリート吹付	$\sigma_{ck} \geq 15\text{N/mm}^2, t=10\text{cm}$	m2	1142	1142	328.8	812.8
		伐木除根	集積積込	m2	1142	1140	328.8	812.8
			運搬処分	m3	40	40		
			運搬処分（混合廃棄物）	t	5	5		
		ロープ掛工		箇所	1	1		
仮設工								
	工事用道路工							
		敷鉄板	22*1524*3048（設置・撤去）	m2	380	380	0.8t/枚×84枚=67t	
		仮囲い	H=3.0m（設置・撤去）	m	149	149		
	交通管理工							
		交通誘導警備員	B	人日	20	20		

ロープ掛工 部材重量総括表

場 所:

品名	規格	単位	数量	単位重量(kg)	重量(kg)	備考
縦ロープ	12φ 3×7 ZA/O	m	15.00	0.5	29.50	ZA-180
横ロープ		m	44.00			ZA-180
岩用セメントアンカー	D22(M20)×1000	本	8.00	5.7	45.60	Znメッキ
風化岩用ロープアンカー	18φ 7×7 ZA/O L=2.5m	本	4.00	4.5	18.00	Znメッキ
パイプサドル	216.3φ × 4.5t × 300	本	4.00	9.0	36.00	Znメッキ
ターンバックル	22φ × 325	個	10.00	2.4	24.00	Znメッキ
ターンバックル取付金具	(小)岩部用	個	6.00	1.0	6.00	Znメッキ
十字グリップ	50×95	個	8.00	0.9	7.20	Znメッキ
巻付グリップ	12φ用-800	本	12.00	0.6	7.20	ZA-300
合計					173.5	