

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		6		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		5		
汚泥処理		t		0.01		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		6		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		6		
防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		5		
防護柵基礎工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 0.1m	m2		2		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
敷モルタル		m3		0.1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.025		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		10		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		23		
土砂等処分		m3		23		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		4		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高戸), 養生費:一般養生, コンク	m3		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		10		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石・ブロック積(張)工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		3		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		10		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		4		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		3		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		5		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		0.1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう規格:1m3	袋		10		
現場発生品運搬・処分	廃プラスチック	m3		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 道路維持工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		