

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
電源設備		式		1			
直流電源設備		式		1			
直流電源装置	型式(文字入力):未定,規格(文字入力):入力3φ3w 210V 出力DC120V 50A	台		1			
工場製作(蓄電池架台)		台		1			
蓄電池	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):長寿命型 200Ah	セル		54			
機器単体費計(工場製作原価)		式		1			
電気設備		式		1			
電源設備工		式		1			
直流電源設備設置工		式		1			
機器搬入		t		1.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直流電源装置設置		式		1			
蓄電池設置	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):200AH	個		54			
配管・配線工		式		1			
屋内配線	CV60sq-2C	m		21			
屋内配線	CV22sq-3C	m		8			
屋内配線	CVV3.5sq-4C	m		15			
屋内配線	CVV2sq-2C	m		26			
屋内配線	IV22sq	m		15			
屋内配線	IV8sq	m		6			
直流電源設備撤去工		式		1			
機器搬出		t		1.8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直流電源装置撤去		式		1			
蓄電池撤去	型式(文字入力):触媒栓式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):290AH	個		52			
配管・配線撤去工		式		1			
屋内配線撤去	線種(文字入力):CV60sq-2C,規格(文字入力):	m		21			
屋内配線撤去	線種(文字入力):CV22sq-3C,規格(文字入力):	m		8			
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV3.5sq-4C,規格(文字入力):	m		15			
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV2sq-2C,規格(文字入力):	m		26			
屋内配線撤去	線種(文字入力):IV22sq,規格(文字入力):	m		15			
屋内配線撤去	線種(文字入力):IV8sq,規格(文字入力):	m		6			
撤去品処理費		式		1			
撤去品処理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
撤去品処理費(売却代)		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
建設製品中のアスベスト含有試験		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
技術者間接費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			