工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		38		
舗装版切断汚泥処理		t		0.048		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		163		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		8		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		8		
不陸整正	補足材:なし	m ²		140		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		163		
防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		26		
防護柵基礎工		式		1		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.108		
ホド管		m		5		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30		
水切りコンクリート		m3		0.26		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		26		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t		0.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
路面覆工		式		1		
敷鉄板		m2		79		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		