

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線（長野橋） つ・半田紙屋 橋梁塗装工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
塗膜除去		式		1		
塗膜除去 2回塗	鈑桁構造、時間的制約なし	m2		440		
橋梁塗装工		式		1		
清掃・水洗い	構造物別無し、制約無し、夜間無し	m2		220		
素地調整	素地調整種類:2種ｸﾚﾝ(動力工具と手 工具の併用)	m2		220		
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗 り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		220		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾎｼﾞ樹脂塗 料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		220		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料 用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		220		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:桁等, 塗 装回数:1回	m2		220		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線（長野橋） つ・半田紙屋 橋梁塗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		式		1		
環境対策資機材		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線（長野橋） つ・半田紙屋 橋梁塗装工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		