工事数量総括表(本工事)

工事名	R7馬土 上蓮小野線(川又橋) つ・半田高 橋梁塗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
塗膜除去		式		1		
塗膜除去 2回塗	鉄桁構造、時間的制約なし	m2		420		
橋梁塗装工		式		1		
清掃・水洗い	構造物別無し、制約無し、夜間無し	m2		210		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		210		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		210		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		210		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		210		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		210		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 上蓮小野線 (川又橋) つ・半田高 橋梁塗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		式		1			
環境対策資機材		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 上蓮小野線 (川又橋) つ・半田高 橋梁塗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		