

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和 7 年度

標示 (No. 1 － 1) 県単

R 7 警交 日和佐中学校入口交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき
行うものとする。

工事名 R7 警交 日和佐中学校入口交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 海部郡美波町西河内字大久保 7 6 番地 1 先ほか
 設計金額 9,303,800 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,303,800	
その他					
合 計				9,303,800	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,355,899	
2 共通仮設費	1 式	879,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,648,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,575,101	(1+2+3) × 22.89 %
工 事 価 格		8,458,000	
消費税相当額		845,800	10 %
合 計		9,303,800	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	1074	m	904	970,896	
	横断歩道（夜間工事）	45cm	126	m	1,104	139,104	
	停止線	45cm	218	m	822	179,196	
	停止線（夜間工事）	45cm	9	m	985	8,865	
	自転車横断帯	15cm	12	m	355	4,260	
	小 計		1,439	m		1,302,321	
	図 示						
	自転車記号		2	個	1,216	2,432	
	横断歩道予告（縮小サイズ）		74	個	6,940	513,560	
	小 計		76	個		515,992	
	計					1,818,313	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	214	m	822	175,908	
	小 計		214	m		175,908	
	図 示						
	止まれ文字（縮小サイズ）		2	個	7,758	15,516	
	小 計		2	個		15,516	
	計					191,424	
3	実 線 標 示						
	はみ禁	15cm	1222	m	436	532,792	
	外側線	15cm	3	m	355	1,065	
	指導線	45cm	10	m	822	8,220	
	計		1235	m		542,077	
4	抹 消	幅15cm換算	124	m	568	70,432	
	幅15cm換算（夜間）		131	m	839	109,909	
	計		255	m		180,341	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	7	枚	2,730	19,110	
	計		7	枚		19,110	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		91	枚	374	34,034	（横 43本 一停 54本）
	計		91	枚		34,034	（横・一停 59本）
7	交 通 誘 導 費						
			一	式			15850 円× 30 人 昼間
			一	式			23775 円× 4 人 夜間
	交通誘導警備員		30	人	15,850	475,500	
	交通誘導警備員（夜間工事）		4	人	23,775	95,100	34
	計		34	人		570,600	
	直接工事費		一	式		3,355,899	