

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		6,616,611		
砂防土工		式	1		17,187		
残土処理工		式	1		17,187		
現地敷均し		m3	3	5,729	17,187		単 1号
地下水排除工		式	1		6,599,424		
作業土工		式	1		13,864		
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	2	6,206	12,412		単 2号
埋戻し	土質区分：土砂，土質：土砂	m3	0.2	7,262	1,452		単 3号
集排水ボーリング工		式	1		5,951,027		
ボーリング	施工場所：地表，土質区分：硬質土，呼び径：径90mm	m	250	20,100	5,025,000		単 4号
ボーリング	施工場所：地表，土質区分：軟岩，呼び径：径90mm	m	25	23,280	582,000		単 5号
保孔管	施工場所：地表VP，ストレート現場加工：無し，保孔管材質・種類（VPの場合）：各種，保孔管材質・種類（各種の場合）：VP-40	m	275	572.2	157,355		単 6号
ボーリング 仮設機材		回	1	149,700	149,700		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		空m3	9	4,108	36,972		単 8号
孔口処理工		式	1		219,900		
孔口処理工 WE-1		箇所	1	219,900	219,900		単 9号
流末処理工		式	1		414,633		
流末処理工		m	123	3,371	414,633		単 10号
直接工事費		式	1		6,616,611		
共通仮設		式	1		1,302,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,302,000		
純工事費		式	1		7,918,611		
現場管理費		式	1		3,677,000		
工事原価		式	1		11,595,611		
一般管理費等		式	1		2,526,389		
工事価格		式	1		14,122,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5, 729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1	5, 729	5, 729		
合計						5, 729		
単価						5, 729	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1	6, 206	6, 206		
合計						6, 206		
単価						6, 206	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 262
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1	7, 262	7, 262		
合計						7, 262		
単価						7, 262	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/ 本を超え80m/ 本以下	m	1	20, 100	20, 100		
合計						20, 100		
単価						20, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	23, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1	23, 280	23, 280		
合計						23, 280		
単価						23, 280	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	572. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	572. 2	572. 2		
合計						572. 2		
単価						572. 2	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	149, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1	149, 700	149, 700		
合計						149, 700		
単価						149, 700	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4, 108	4, 108		
合計						4, 108		
単価						4, 108	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	孔口処理工 WE-1		単位	箇所	単位数量	1	単価	219, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 9	38, 730	34, 857	張コンクリート	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 9	1, 000	900		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5	9, 718	48, 590		
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4	5, 173. 94	20, 695. 76		
割栗石小型車4t割増			m3	0. 7	700	490		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7	44, 290	31, 003	ます部	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 7	1, 000	700		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5	8, 773	43, 865		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサン 40~0, 全ての費用	m2	3	1, 457	4, 371		
碎石小型車4t割増			m3	0. 5	700	350		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	12	926	11, 112		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	2	3, 260	6, 520		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	孔口処理工 WE-1		単位	箇所	単位数量	1	単価	219, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ VP-75			個	5	1, 230	6, 150		
90° エルボ VP-150			個	1	6, 030	6, 030		
ソケット φ150			個	1	3, 610	3, 610		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	0. 7	641	448. 7	水抜きパイプ	
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm			m2	0. 2	600	120		
合計						219, 812. 46		
単価						219, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	3, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	10	1, 959	19, 590		
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	0. 9	10, 030	9, 027		
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0. 7	7, 262	5, 083. 4		
合計						33, 700. 4		
単価						3, 371	円／m	