

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		6		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		7		
残土等処分		m3		17		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 小規模	土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工 張コン壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2		6		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		35		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		51		
足場	安全ネット:有り	掛m2		50		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		12		
場所打擁壁工 継足擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2		10		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.3m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		29		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		69		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場 単管傾斜	安全柵:有り	掛m2		90		
足場 枠組足場	安全柵:無し	掛m2		10		
足掛金物	あと施工用	個		8		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工 柵高2.0m		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, 厚メッキ:無し	m		23		
支柱 端末支柱	支柱形式:H175*175*7.5*11, 施工区 分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2		
支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区 分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		4		
支柱 変化点支柱	支柱形式:H175*175*7.5*11, 施工区 分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵 高2.00m メッキ	本		2		
落石防護柵工 柵高3.0m		式		1		
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3m, 厚メッキ:無し	m		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱 端末支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m ムッキ	本		2		
支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: :中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m ムッキ	本		2		
支柱 変化点支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 中間支柱(特殊品), 規格・仕様: 柵高3.00m ムッキ	本		2		
落石防護柵工 柵高1.5m		式		1		
落石防護柵撤去		m		21		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6.5cm	m2		6		
As殻運搬処分		m3		0.3		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

