

R 7 那林 予防治山 那賀町つづら谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	159.300	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	159.300	
治山ダム型枠		m <sup>2</sup>	91.900	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	59.400	
放水路型枠		m <sup>2</sup>	3.700	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	119.000	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	11.700	
間詰工型枠		m <sup>2</sup>	30.100	
裏石積工	t=15cm	m <sup>2</sup>	30.100	
キャットウォーク		m	41.600	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	32.000	
掘削	軟岩	m <sup>3</sup>	219.000	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	61.600	
昇降ステップ		本	23.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工（廻排水）		式	1.000	
排水管設置・撤去		m	40.000	
土のう締切工		m <sup>2</sup>	2.000	

R 7 那林 予防治山 那賀町つづら谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設工（進入路）		式	1.000	
敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	13.900	
敷鉄板賃料		枚	3.000	
大型土のう設置・撤去		袋	16.000	
大型土のう中詰土搬入		m <sup>3</sup>	13.000	
大型土のう中詰土搬出		m <sup>3</sup>	13.000	
3. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
伐採費	スギ15本	式	1.000	
根株運搬		m <sup>3</sup>	5.400	
根株処分費		ton	3.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費（敷鉄板）	往復計上	ton	2.410	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	