

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和7年度

標示(No. 1 - 2) 県単

R7 警交 西岡モータース前交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

[illegible]

工事名 R7 警交 西岡モータース前交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 三好市西祖谷山村徳善131番地1先ほか
 設計金額 9,874,700 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,874,700	
その他					
合 計				9,874,700	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,570,824	
2 共通仮設費	1 式	935,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,817,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,654,176	(1+2+3) × 22.6 %
工 事 価 格		8,977,000	
消費税相当額		897,700	10 %
合 計		9,874,700	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	1452	m	904	1,312,608	
	横断歩道（夜間工事）	45cm	147	m	1,104	162,288	
	停止線	45cm	166	m	822	136,452	
	停止線（夜間工事）	45cm	12	m	985	11,820	
	小 計		1,777	m		1,623,168	
	図 示						
	横断歩道予告（縮小サイズ）		32	個	6,940	222,080	
	横断歩道予告（縮小サイズ）（夜間工事）		6	個	9,297	55,782	
	小 計		38	個		277,862	
	計					1,901,030	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	34	m	822	27,948	
	小 計		34	m		27,948	
	図 示						
	止まれ文字（縮小サイズ）		7	個	8,323	58,261	
	小 計		7	個		58,261	
	計					86,209	
3	図 示 標 示						
	左矢	指定方向外	2	個	5,294	10,588	
	停止禁止		1	個	25,599	25,599	
	最高速度	50（夜間工事）	1	個	21,787	21,787	
	最高速度	40	3	個	17,661	52,983	
	計		7	個		110,957	
4	実 線 標 示						
	進路変更禁止	15cm	85	m	436	37,060	
	計		85	m		37,060	
5	抹 消	幅15cm換算	699	m	568	397,032	
	幅15cm換算（夜間工事）		134	m	839	112,426	
	計		833	m		509,458	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	66	枚	2,730	180,180	
	計		66	枚		180,180	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		45	枚	374	16,830	(横 72本 一停 10本)
	計		45	枚		16,830	(横・一停 24本)
9	交 通 誘 導 費						
			一	式			15850 円× 34 人 昼間
			一	式			23775 円× 8 人 夜間
	交通誘導警備員		34	人	15,850	538,900	
	交通誘導警備員（夜間工事）		8	人	23,775	190,200	42
	計		42	人		729,100	
	直接工事費		一	式		3,570,824	