工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			68,053,000	
2 ・工事原価			57,512,000	
3 ・ ・直接工事費			37,052,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	37,052,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			20,460,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			6,220,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
	(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	37,052,000 × ((12.280*1.300)*1.040*1.000)			
	16.600	%	6,150,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	70,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区		
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）		

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			14,240,000	
19 現場管理費（率計上）				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
43,272,000 × (((31.050*1.000)+0.000+0.000) *1.060*1.000)	32.910	%	14,240,000	
20 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
21 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
22 . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
23 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
57,512,000 × (18.290*1.000 + 0.04)	18.330	%	10,541,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
68,053,000 × 3.630	3.630	%	2,470,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
28 処分費等（直接工事費の内数）			0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				37,052,000	
・土工	1.000	式		6,580,000	
・ ・ 土工 No.33+10.1～No.40	1.000	式		6,580,834	
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式	1,484,664	1,484,664	1式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし 埋戻し	296.000	m3	337	99,752	歩A・単A S単 14号
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	236.000	m3	1,960	462,560	歩A・単A S単 40号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	374.000	m3	1,006	376,244	歩A・単A S単 12号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	29.000	m3	631	18,299	歩A・単A S単 6号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	376.000	m3	680	255,680	歩A・単A S単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	244.500	m ²	1,113	272,129	歩A・単A S単 22号
合 計				1,484,664	
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式	2,074,757	2,074,757	1式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	442.000	m3	457	201,994	歩A・単A S単 15号
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	444.000	m3	1,396	619,824	歩A・単A S単 13号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	320.000	m3	838	268,160	歩A・単A S単 8号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削土積込 軟岩 (A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	649.000	m3	680	441,320	歩A・単A S単 9号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	340.300	m ²	1,597	543,459	歩A・単A S単 23号
合計				2,074,757	
・・・切土 軟岩	1.000	式	47,423	47,423	1式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 床掘 ,軟岩()	21.000	m3	1,643	34,503	歩A・単A S単 18号
掘削土取除き ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	8.000	m3	680	5,440	歩A・単A S単 10号
掘削土積込 軟岩 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	11.000	m3	680	7,480	歩A・単A S単 11号
合計				47,423	
・・・盛土	1.000	式	1,158,259	1,158,259	1式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	253.000	m3	2,933	742,049	歩A・単A S単 19号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	129.000	m3	2,430	313,470	歩A・単A S単 20号
盛土運搬 L=0.02km 礫質土 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	44.000	m3	736	32,384	歩A・単A S単 26号
盛土運搬 L=0.02km 軟岩 (A) 10t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	77.000	m3	902	69,454	歩A・単A S単 27号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
盛土運搬 L=0.02km 軟岩 () 10 t 車, 軟岩, 0.02km, バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3	902	902	歩A・単A S単 28号
合計				1,158,259	
・・・ 土羽 (本線)	1.000	式	6,085	6,085	1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	15.100	m ²	403	6,085	歩A・単A S単 24号
合計				6,085	
・・・ 土羽 (木材集積場)	1.000	式	383,838	383,838	1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	420.500	m ²	402	169,041	歩A・単A S単 25号
丸太筋工 (1段積)	90.900	m	2,363	214,797	歩A・単A S単 66号
合計				383,838	
・・・ 捨土	1.000	式	1,425,808	1,425,808	1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.5km 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.5km, バックホウ 山積0.45m3	332.000	m3	800	265,600	歩A・単A S単 29号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.5km 10 t 車, 軟岩, 0.5km, バックホウ 山積0.45m3	573.000	m3	982	562,686	歩A・単A S単 30号
捨土運搬 軟岩 L=0.5km 10 t 車, 軟岩, 0.5km, バックホウ 山積0.45m3	10.000	m3	982	9,820	歩A・単A S単 31号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	914.000	m3	643	587,702	歩A・単A S単 21号
合計				1,425,808	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・路面工	1.000	式		3,920,000	
・ ・路面工 No.33 ~ No.39+2.0 (MC.22)	1.000	式		3,920,516	
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式	3,920,516	3,920,516	1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	516.300	m ²	5,574	2,877,856	歩A・単A S単 37号
悪路補正割増 コンクリート路面工	77.400	m ³	520	40,248	歩A・単A T単 13号
不陸整正 無し,-,,あり	516.300	m ²	119.6	61,749	歩A・単A S単 51号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	481.900	m ²	1,027	494,911	歩A・単A T単 1号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65 (mm) 13.4kg/m	375.200	kg	120	45,024	歩A・単A
目地材設置工 30m ² 以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.600	m ²	3,915	29,754	歩A・単A S単 43号
舗装止め丸太工 (1段)	120.200	m	2,790	335,358	歩A・単A S単 68号
均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	7.000	m ²	5,088	35,616	歩A・単A S単 46号
合 計				3,920,516	
・法面保護工	1.000	式		2,873,000	
・ ・法面保護工	1.000	式		2,873,527	
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式	2,873,527	2,873,527	1 式当たり
植生マット工 (腐食型) 1m×10m,亀甲金網付, 9×200アンカー仕様	224.500	m ²	3,668	823,466	歩A・単A T単 2号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
植生基材付マット工(腐食型) 菱形金網併用, 9×200アンカー仕様	340.300	m ²	5,536	1,883,901	歩A・単A T単 3号
丸太伏工(SL=2.0m) 杉・桧リングパーカー皮むき半割使用	10.000	m	16,616	166,160	歩A・単A T単 12号
合計				2,873,527	
・擁壁工	1.000	式		20,247,000	
・・擁壁工(コンクリート)	1.000	式		17,636,401	
・・・擁壁工(コンクリート) No.33+12.6 ~ No.34+10.7	1.000	式	6,065,541	6,065,541	1式当たり
コンクリート擁壁(本体) 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	67.000	m ³	63,740	4,270,580	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	67.000	m ³	535	35,845	歩A・単A T単 14号
コンクリート擁壁(基礎) 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	27.100	m ³	63,740	1,727,354	歩A・単A S単 42号
悪路補正割増 小型構造物	27.100	m ³	530	14,363	歩A・単A T単 15号
基面整正 -	35.400	m ²	491.5	17,399	歩A・単A S単 38号
合計				6,065,541	
・・・擁壁工(コンクリート) No.34+10.7 ~ No.35+19.7	1.000	式	11,570,860	11,570,860	1式当たり
コンクリート擁壁(本体) 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	196.100	m ³	30,030	5,888,883	歩A・単A S単 52号
悪路補正割増 無筋構造物	196.100	m ³	535	104,914	歩A・単A T単 14号
型枠(本体) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	257.100	m ²	10,010	2,573,571	歩A・単A S単 47号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート擁壁(基礎) 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	79.200	m3	30,030	2,378,376	歩A・単A S単 53号
悪路補正割増 小型構造物	79.200	m3	530	41,976	歩A・単A T単 15号
型枠(基礎) 一般型枠,小型構造物	24.300	m ²	9,031	219,453	歩A・単A S単 48号
基面整正 -	70.400	m ²	491.5	34,602	歩A・単A S単 38号
目地材 30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm	21.200	m ²	3,915	82,998	歩A・単A S単 44号
足場損料	68.100	m	2,912	198,307	歩A・単A S単 36号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本	1,440	36,000	歩A・単A
水抜きフィルター 65mm用	62.000	個	190	11,780	歩A・単A
合 計				11,570,860	
・・擁壁工（補強土壁）	1.000	式		2,611,439	
・・・擁壁工（補強土壁） No.37+13.1 ~ No.39+12.3	1.000	式	2,611,439	2,611,439	1式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高1.8m 土羽タイプ	4.800	m ²	20,224	97,075	歩A・単A T単 5号
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高2.4m 土羽タイプ	18.800	m ²	20,273	381,132	歩A・単A T単 7号
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.0m 土羽タイプ	17.900	m ²	20,202	361,616	歩A・単A T単 8号
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.6m 土羽タイプ	28.800	m ²	20,849	600,451	歩A・単A T単 9号
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高4.2m 土羽タイプ	25.200	m ²	21,144	532,829	歩A・単A T単 10号
補強材壁面敷設組立締固め等 壁高4.8m 土羽タイプ	28.600	m ²	21,168	605,405	歩A・単A T単 11号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正 -	67.000	m ²	491.5	32,931	歩A・単A S単 38号
合計				2,611,439	
・排水施設工	1.000	式		1,047,000	
・ ・排水施設工	1.000	式		1,047,713	
・ ・ ・ 横断側溝(グレーチング) No.34+14.0	1.000	式	522,508	522,508	1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T - 25 995×500×65	6.000	組	30,900	185,400	歩A・単A
コンクリート(受台+呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.600	m ³	41,480	107,848	歩A・単A S単 45号
悪路補正割増 小型構造物	2.600	m ³	530	1,378	歩A・単A T単 15号
型枠(受台+呑口) 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²	9,031	141,787	歩A・単A S単 49号
基礎栗石工(受台+呑口) 20cm,敷均し	8.600	m ²	2,168	18,645	歩A・単A S単 34号
石材運搬 割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	1.700	m ³	7,537	12,813	歩A・単A T単 4号
基面整正(受台+呑口) -	8.600	m ²	491.5	4,227	歩A・単A S単 39号
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	1.000	m ³	337	337	歩A・単A S単 16号
地山掘削工(床堀) 軟岩 (受台+呑口) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	1.000	m ³	457	457	歩A・単A S単 17号
ふとんかご 設置,20-ブ ² 式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	14,540	29,080	歩A・単A S単 50号
石材運搬 割栗石150mm~200mm ふとんかご用	1.200	m ³	6,280	7,536	歩A・単A T単 6号
コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	1.000	m	13,000	13,000	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				522,508	
・・・ 横断側溝(グレーチング) No.35+10.0	1.000	式	525,205	525,205	1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×500×65	6.000	組	30,900	185,400	歩A・単A
コンクリート(受台+呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.600	m3	41,480	107,848	歩A・単A S単 45号
悪路補正割増 小型構造物	2.600	m3	530	1,378	歩A・単A T単 15号
型枠(受台+呑口) 一般型枠,小型構造物	16.200	m ²	9,031	146,302	歩A・単A S単 49号
基礎栗石工(受台+呑口) 20cm,敷均し	8.200	m ²	2,168	17,778	歩A・単A S単 34号
石材運搬 割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	1.600	m3	7,537	12,059	歩A・単A T単 4号
基面整正(受台+呑口) -	8.200	m ²	491.5	4,030	歩A・単A S単 39号
地山掘削工(床掘) 礫質土(受台+呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	1.000	m3	337	337	歩A・単A S単 16号
地山掘削工(床掘) 軟岩 (受台+呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし、土留なし	1.000	m3	457	457	歩A・単A S単 17号
ふとんかご 設置,20-7°式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	14,540	29,080	歩A・単A S単 50号
石材運搬 割栗石150mm~200mm ふとんかご用	1.200	m3	6,280	7,536	歩A・単A T単 6号
コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	1.000	m	13,000	13,000	歩A・単A
合計				525,205	
・道路付属施設工	1.000	式		906,000	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路付属施設工	1.000	式		906,179	
・・・道路付属施設工	1.000	式	906,179	906,179	1式当たり
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	24.000	m	12,072	289,728	歩A・単A S単 54号
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	16.000	m	13,279	212,464	歩A・単A S単 55号
鉄筋加工 13mm以下	0.060	ton	155,745	9,345	歩A・単A S単 33号
ガードレール設置工 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	37.000	m	10,666	394,642	歩A・単A S単 56号
合計				906,179	
・仮設工	1.000	式		300,000	
・・・仮設工	1.000	式		300,600	
・・・落石防護柵工	1.000	式	300,600	300,600	1式当たり
落石防護柵工	90.000	m	3,340	300,600	歩A・単A S単 69号
合計				300,600	
・支障木処理工	1.000	式		1,179,000	
・・・支障木処理工	1.000	式		254,080	
・・・伐採費 No.34+14.0~No.40	1.000	式	254,080	254,080	1式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本	430	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	5.000	本	500	2,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	550	550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	590	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本	630	2,520	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	6.000	本	670	4,020	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本	710	3,550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本	750	2,250	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	9.000	本	780	7,020	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本	820	4,100	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	13.000	本	860	11,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	11.000	本	860	9,460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	15.000	本	940	14,100	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	7.000	本	980	6,860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	5.000	本	1,010	5,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	9.000	本	1,050	9,450	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	7.000	本	1,110	7,770	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	12.000	本	1,180	14,160	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	10.000	本	1,480	14,800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	12.000	本	1,780	21,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	4.000	本	2,080	8,320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	9.000	本	2,380	21,420	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	6.000	本	2,680	16,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	2,980	2,980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	3.000	本	3,280	9,840	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本	3,580	3,580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本	4,180	4,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	3.000	本	4,480	13,440	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本	4,780	4,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本	5,080	5,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本	5,380	5,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本	7,180	7,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本	8,680	8,680	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本	120	120	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本	140	280	歩A・単A
合 計				254,080	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 枝条片付	1.000	式		182,722	
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式	182,722	182,722	1 式当たり
枝条片付 1 種	1,774.000	m ²	103	182,722	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
合 計				182,722	
・ 根株処理	1.000	式		742,988	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	742,988	742,988	1 式当たり
根株運搬 L=0.5km	98.300	m ³	489	48,069	歩 A ・ 単 A S 単 57 号
木材チップ化 投入 ・ 破碎 ・ チップ材仮置き	77.300	m ³	6,756	522,239	歩 A ・ 単 A S 単 35 号
チップ運搬 L=0.5km	40.000	m ³	548	21,920	歩 A ・ 単 A S 単 58 号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2 本筋工)	40.000	m	3,769	150,760	歩 A ・ 単 A S 単 67 号
合 計				742,988	