

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形(盛土部)		m2		250			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		590			
埋戻し	土質:土砂	m3		130			
基面整正		m2		610			
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440			
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440			
処分費	土質:土砂	m3		440			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:60cm	m3		33			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		614			
平張コンクリート		m2		317			
付帯工		式		1			
付帯道路工		式		1			
舗装取壊し運搬処分	t=4cm	m2		65			
舗装復旧	t=4cm	m2		65			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			