

R 7 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工（切取・片切）	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	48.000	
地山掘削工（切取・オープンカット）	機械掘削, 礫質土	m3	459.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	481.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	341.000	
切土 軟岩（Ⅰ）A		式	1.000	
地山掘削工（切取・オープンカット）	機械掘削, 軟岩（Ⅰ）A	m3	183.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩（Ⅰ）A	m3	174.000	
機械切土法面整形	軟岩（Ⅰ）A	m ²	11.300	
切土 軟岩（Ⅱ）		式	1.000	
地山掘削工（切取・オープンカット）	機械掘削, 軟岩（Ⅱ）	m3	738.000	
掘削土積込 軟岩（Ⅱ）	機械積込, 軟岩（Ⅱ）	m3	701.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=0.8km	m3	481.000	
機械運搬	軟岩（Ⅰ）A, L=0.8km	m3	174.000	
機械運搬	軟岩Ⅱ L=0.8km	m3	701.000	
敷均し締固め		m3	1,356.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	礫質土, 機械使用	m ²	770.100	
植生シート工		m ²	770.100	
吸出し防止材設置		m ²	288.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	201.500	

R 7 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
丸太筋工(1段積)		m	64.400	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C $\leq$ 60%, 18-8-40	m ²	123.800	
溶接金網敷設工	ϕ 6.0 $\times$ 150 $\times$ 150	m ²	117.200	
舗装止め丸太工(1段)		m	57.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.700	
溝形鋼	厚6 $\times$ 幅65 $\times$ 高125mm, 13.4kg/m	kg	241.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.600	
不陸整正		m ²	123.800	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維マット W=1.0mL=10m	m ²	191.700	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	11.300	
ラス張工		m ²	179.800	
4. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
視線誘導杭	土中用(反射テープ使用)	本	2.000	
5. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	57.800	

R 7 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)仮設工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工（切取・片切）	人力併用機械掘削, 礫質土	m ³	79.000	
地山掘削工（切取・オープンカット）	機械掘削, 礫質土	m ³	153.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m ³	108.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	85.700	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	67.000	
機械盛土	路体	m ³	217.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m ³	108.000	
機械運搬	礫質土, L=0.05km	m ³	63.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	礫質土, 機械使用	m ²	108.700	
丸太筋工（皮剥無 先端加工有 2本筋工）		m	43.800	
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≦60%, 18-8-40	m ²	364.300	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	347.200	
舗装止め丸太工(1段)		m	164.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.900	
不陸整正		m ²	364.300	
6. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費（本線）	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1. 000	
(2) 枝条片付				
枝条片付		式	1. 000	
枝条片付	1 種	m ²	308. 500	
(3) 根株処理				
根株処理		式	1. 000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	12. 300	
機械運搬	根株, L=0. 8km	m ³	15. 600	