

R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
作業土工	土留工	式	1.000	
掘削(土砂)		m <sup>3</sup>	58.000	
掘削(岩石)		m <sup>3</sup>	7.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	12.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>	5.000	
作業土工	水路工	式	1.000	
掘削(土砂)		m <sup>3</sup>	57.000	
掘削(岩石)		m <sup>3</sup>	23.000	
埋戻し		m <sup>3</sup>	55.000	
斜面整地		m <sup>2</sup>	123.000	
(2) 山腹基礎工				
土留工	No9	式	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	3.900	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	16.900	
足場		掛m <sup>2</sup>	8.400	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
土留工	No10	式	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	8.100	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	32.600	
足場		掛m <sup>2</sup>	16.300	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
土留工	No11	式	1.000	

R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	4.100	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	17.900	
足場		掛m <sup>2</sup>	8.900	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
水路工	No10	式	1.000	
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	12.100	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	56.200	
均しコンクリート		m <sup>3</sup>	1.800	
基礎栗石工	割栗石5～15cm、t=30cm	m <sup>3</sup>	10.900	
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	2.200	
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	1.600	
水路工	No11	式	1.000	
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	11.600	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	55.900	
均しコンクリート		m <sup>3</sup>	1.700	
基礎栗石工	割栗石5～15cm、t=30cm	m <sup>3</sup>	10.400	
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	2.100	
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	1.300	
水路工	No12	式	1.000	
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	11.100	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	51.400	
均しコンクリート		m <sup>3</sup>	1.700	
基礎栗石工	割栗石5～15cm、t=30cm	m <sup>3</sup>	10.000	
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	2.000	

R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	1.600	
(3)山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工(2本筋工)		m	40.000	
植栽工		式	1.000	
植栽工		本	64.000	
(4)支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 47cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 51cm	本	1.000	

R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 65cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 11cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 19cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 35cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 65cm	本	1.000	
根株運搬		m3	13.400	
処分費	根株	ton	12.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	