

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（海岸保全施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（赤石坂野地区） 小・豊浦 樋門改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		7,331,900		
小形水門製作		式	1		7,331,900		
水門設備		式	1		6,334,000		
扉体・開閉装置(小形水門)	スライドゲート, 径間:2.00m, 有効高:2.10, 水密方式:四方水密式, 開閉装置形式:ラック式	門	2	3,167,000	6,334,000		単 1号
付属設備		式	1		997,900		
付属設備	点検台・点検台デッキ・防護柵	基	1	818,900	818,900		単 2号
付属設備	操作台防護柵	基	1	179,000	179,000		単 3号
間接労務費		式	1		222,000		
純製作費		式	1		7,553,900		
工場管理費		式	1		420,000		
製作原価		式	1		7,973,900		
据付工		式	1		5,612,612		
小形水門輸送工		式	1		29,000		

設計内訳書（海岸保全施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（赤石坂野地区） 小・豊浦 樋門改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工		式	1		29,000		
小形水門輸送 （扉体）	現場から工場	式	1		13,000		内 1号
小形水門輸送 （扉体）	工場から現場	式	1		16,000		内 2号
鋼製付属設備輸送工		式	1		24,000		
輸送工		式	1		24,000		
鋼製付属設備輸送 （点検台・点検台デッキ・防護柵）	工場から現場	式	1		13,000		内 3号
鋼製付属設備輸送 （操作台防護柵）	工場から現場	式	1		11,000		内 4号
小形水門設備据付		式	1		3,898,038		
小形水門据付工		式	1		3,211,000		
据付（修繕）（小形水門）	水門形式：スライドゲート、作業環境：ドライ・トラッククレーン使用、純径間：2.00m、有効高：2.10m発注形態：設備全体発注	門	2	1,190,000	2,380,000		単 4号
据付（付属設備）	点検台・点検台デッキ・防護柵	基	1	438,300	438,300		単 5号
据付（付属設備）	操作台防護柵	基	1	392,700	392,700		単 6号
撤去工		式	1		8,312		

設計内訳書（海岸保全施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島海岸（赤石坂野地区） 小・豊浦 樋門改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		m3	0.2	33,630	6,726		単 7号
殻運搬処理	コンクリート塊（無筋）	m3	0.2	7,932	1,586		単 8号
解体撤去工		式	1		678,726		
解体撤去	点検台・点検台デッキ・防護柵	基	1	421,400	421,400		単 9号
解体物運搬処理	点検台・点検台デッキ・防護柵	t	0.5	-14,790	-7,395		単 10号
解体撤去	操作台防護柵	基	1	266,200	266,200		単 11号
解体物運搬処理	操作台防護柵	t	0.1	-14,790	-1,479		単 12号
仮設工		式	1		1,159,434		
足場支保工（機械設備）		式	1		88,434		
足場	安全ネット:有り	掛m2	18	4,913	88,434		単 13号
交通管理工		式	1		1,071,000		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日	70	15,300	1,071,000		単 14号
雑工		式	1		502,140		

設計内訳書（海岸保全施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（赤石坂野地区） 小・豊浦 樋門改 良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑工		式	1		502,140		
かき落とし		m2	33	7,300	240,900		単 15号
かき殻運搬処分		t	4	65,310	261,240		単 16号
直接工事費		式	1		5,612,612		
共通仮設		式	1		1,283,500		
共通仮設費		式	1		61,500		
安全費		式	1		61,500		
建設用防護管取付費		式	1		61,500		内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,222,000		
純工事費		式	1		6,896,112		
現場管理費		式	1		1,625,000		
据付間接費		式	1		1,836,000		
据付工事原価		式	1		10,357,112		

設計内訳書（海岸保全施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（赤石坂野地区） 小・豊浦 樋門改 良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計技術費		式	1		455,000		
工事原価		式	1		18,786,012		
一般管理費等		式	1		3,562,988		
工事価格		式	1		22,349,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,234,900		
工事費計		式	1		24,583,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小形水門輸送 (扉体)		現場から工場						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	修繕工事輸送費 (プレート・ゲート・ローラ・スライド)		0.64t, 4.7km	式	1		13,000		
	合計						13,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	小形水門輸送 (扉体)		工場から現場					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	修繕工事輸送費 (プレート・ゲート・ローラ・スライト)	1. 64t, 4. 7km	式	1		16, 000		
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	鋼製付属設備輸送 (点検台・点検台デッキ・防護柵)		工場から現場					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	修繕工事輸送費(鋼製付属設備)	0.52t, 4.7km	式	1		13,000		
	合計					13,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	鋼製付属設備輸送 (操作台防護柵)		工場から現場					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	修繕工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 13t, 4. 7km	式	1		11, 000		
	合計					11, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設用防護管取付費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本料金		件	1	52, 000	52, 000		
電線防護		セット	1	9, 500	9, 500		
合計					61, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	扉体・開閉装置(小形水門)	スライドゲート, 径間:2. 00m, 有効高:2. 10 , 水密方式: 四方水密式, 開閉装置形 式:ラック式	単位	門	単位数量	1	単価	3, 167, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)ウエイト			式	1		49, 200		
労務費(扉体)[水門]			門	1	140, 400	140, 400		
部品費(積上)			式	1		53, 830		
部品費(率計上)水門		各種, 49200円, 16. 5%	式	1		8, 118		
副部材費(率計上)水門		各種, 49200円, 10%	式	1		4, 920		
酸洗施工(m2当り)		計上しない	m2	2. 1	7, 000	14, 700		
開閉装置機器単体費			式	1		2, 894, 900		
合計						3, 166, 068		
単価						3, 167, 000	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	付属設備	点検台・点検台デッキ・防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	818, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		387, 866		
製作補助材料費		各種, 13%, 387866円	式	1		50, 422		
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)			t	0. 51	220, 000	112, 200		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)			基	1	268, 320	268, 320		
合計						818, 808		
単価						818, 900	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	付属設備	操作台防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	179, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		41, 949		
製作補助材料費		各種, 13%, 41949円	式	1		5, 453		
溶融亜鉛メッキ施工(t当り)			t	0. 13	220, 000	28, 600		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)			基	1	102, 960	102, 960		
合計						178, 962		
単価						179, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	据付(修繕)(小形水門)	水門形式:スライドゲート, 作業環境:トライ ・トラッククレーン使用, 純径間:2. 00m, 有効 高:2. 10m発注形態:設備全体発注	単位	門	単位数量	1	単価	1, 190, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付(各種)		12人/式, 4人/式, 無, 無, 無	式	1		466, 344		
据付材料費(積上)			式	1		93, 720		
据付材料費(水門)		各種, 457200円, 10. 5%	式	1		48, 006		
据付補助材料費		各種, 1. 5%, 457200円	式	1		6, 858		
扉体・開閉装置取外			門	1	342, 720	342, 720		
機械経費(水門・クレーン)			門	1	206, 000	206, 000		
機械経費(水門・電気溶接機)			門	1	21, 138	21, 138		
雑機械器具損料(水門)		率計算, 223138円	式	1		4, 462		
合計						1, 189, 248		
単価						1, 190, 000	円/門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	据付(付属設備)	点検台・点検台デッキ・防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	438, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製付属設備据付			式	1		294, 984		
据付補助材料費		各種, 1%, 289200円	式	1		2, 892		
機械経費(水門・クレーン)			門	1	123, 600	123, 600		
機械経費(水門・電気溶接機)			門	1	14, 092	14, 092		
雑機械器具損料(水門)		率計算, 135232円	式	1		2, 704		
合計						438, 272		
単価						438, 300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	据付(付属設備)	操作台防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	392, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製付属設備据付			式	1		294, 984		
据付補助材料費		各種, 1%, 289200円	式	1		2, 892		
機械経費(水門・クレーン)			門	1	82, 400	82, 400		
機械経費(水門・電気溶接機)			門	1	10, 569	10, 569		
雑機械器具損料(水門)		率計算, 91359円	式	1		1, 827		
合計						392, 672		
単価						392, 700	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	33, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	33, 630	33, 630		
合計						33, 630		
単価						33, 630	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬処理	コンクリート塊（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 10. 5km以下	m3	1	5, 832	5, 832		
処分費 (m3)			m3	1	2, 100	2, 100		
合計						7, 932		
単価						7, 932	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	解体撤去	点検台・点検台デッキ・防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	421, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製付属設備撤去			式	1		280, 908		
機械経費(付属設備・クレーン)			門	1	123, 600	123, 600		
機械経費(付属設備・電気溶接機)			門	1	14, 092	14, 092		
雑機械器具損料(水門)		率計算, 135292円	式	1		2, 705		
合計						421, 305		
単価						421, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	解体物運搬処理	点検台・点検台デッキ・防護柵	単位	t	単位数量	1	単価	-14, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1	8, 452	8, 452		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1	1, 758	1, 758		
処分費 (t)			t	1	-25, 000	-25, 000		
合計						-14, 790		
単価						-14, 790	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	解体撤去	操作台防護柵	単位	基	単位数量	1	単価	266, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製付属設備撤去			式	1		171, 360		
機械経費(付属設備・クレーン)			門	1	82, 400	82, 400		
機械経費(水門・電気溶接機)			門	1	10, 569	10, 569		
雑機械器具損料(水門)		率計算, 91369円	式	1		1, 827		
合計						266, 156		
単価						266, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	解体物運搬処理	操作台防護柵	単位	t	単位数量	1	単価	-14, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1	8, 452	8, 452		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1	1, 758	1, 758		
処分費(t)			t	1	-25, 000	-25, 000		
合計						-14, 790		
単価						-14, 790	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 913
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 913	4, 913		
合計						4, 913		
単価						4, 913	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	かき落とし		単位	m2	単位数量	1	単価	7, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	1	7, 300	7, 300		
合計						7, 300		
単価						7, 300	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	かき殻運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	65, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1	8, 452	8, 452		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 有り, 14. 0km以下	t	1	6, 849	6, 849		
処分費 (t)			t	1	50, 000	50, 000		
合計						65, 301		
単価						65, 310	円／t	