

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		320			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		400			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		730			
残土等処分		m3		730			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:300, 中詰材種類:植生基材	m2		233		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上200m未満	m		46		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上200m未満	m		86		
足場(鉄筋挿入)		空m3		370		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 小口		式		1		
コンクリート 24-12-25(20)BBorN W/C≤55%		m3		9		
鉄筋 SD345 D19	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.51		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		35			
足場	安全柵:無し	掛m2		20			
削孔		孔		82			
樹脂カプセル		本		82			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:粘性土	m3		20			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m		21			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	m		9			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:T-25 B=400	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2		109			
不陸整正		m2		109			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格：耐候性土のう	袋		10			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵		m2		80			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		6.7			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工	A1橋台	式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル NCショット M 同等品	構造物		1		
断面修復工	A1橋台	式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3, 材 料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄 筋防錆処理:無し	構造物		1		
洗掘対策工	河床	式		1		
洗掘対策工		式		1		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方 法:作業時排水	日		3		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]