

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30.000		
残土等処分		m3		30.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		30.000		
基面整正		m2		60.000		
場所打擁壁工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		57.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		89.000		
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		95.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		92.000		
足場	安全ネット:有り	掛m2		100.000		
足場	安全ネット:有り	掛m2		90.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		7.000		
落石雪害防止工		式		1.000		
落石防護柵工		式		1.000		
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:H=3.0m, 厚メッキ:無し	m		36.000		
支柱	支柱形式:H=3.0m, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2.000		
支柱	支柱形式:H=3.0m, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		12.000		
構造物撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		80.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		160.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		8.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8.000		
現場発生品運搬処分	発生材種類:化粧型枠	t		0.060		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		60.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生クランチャラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2		110.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		110.000		
直接工事費						
		式		1.000		
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1.000		
純工事費						
		式		1.000		
現場管理費						
		式		1.000		
工事原価						
		式		1.000		
一般管理費等						
		式		1.000		
工事価格						
		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1.000		
工事費計						
		式		1.000		