

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線他 阿南・宝田 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 （夜間）	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		2, 150			
殻運搬(路面切削) （夜間）	殻種別：アスファルト殻	m3		107			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		107			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) （夜間）	材料種類：各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3. 0m超	m2		2, 150			
クラック防止シート （夜間）		m		544			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線他 阿南・宝田 舗装修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		4		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		8		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線他 阿南・宝田 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線他 阿南・宝田 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 （夜間）	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		760			
殻運搬(路面切削) （夜間）	殻種別：アスファルト殻	m3		38			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		38			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) （夜間）	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再精密粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		760			
クラック防止シート （夜間）		m		200			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線他 阿南・宝田 舗装修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		2		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		4		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]