

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 整 地 工				
(1) 整 地 工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し(表土はぎ+ 戻し+整地)	ha	2.440	
基盤造成	基盤切盛+基盤整地	ha	2.440	
田面耕起		ha	2.440	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.440	
(2) 進 入 路 工				
進 入 路 工	1型 H=0.3m	箇所	8	
進 入 路 工	1型 H=0.5m	箇所	2	
(3) 付 帯 工	一筆排水口工			
排水堰設置工		基	12	
排水管設置工	VUφ200	m	18.0	
(4) 構 造 物 取 壊 し 工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	35	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	35	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m ³	109	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	109	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	433	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	17	
2. 用 水 路 工 (管 水 路)				
(1) 管 水 路 工	作業土工			
床掘り		m ³	351	
基面整正		m ²	250	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	15	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	207	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m3	120	
埋設表示テープ		m	475.3	
(2)管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 250mm	m	95.6	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 200mm	m	98.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 150mm	m	115.6	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 100mm	m	50.8	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 75mm	m	115.3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 150 \times 90^{\circ}$	個	4	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 75 \times 90^{\circ}$	個	4	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 200 \times 45^{\circ}$	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 150 \times 22^{\circ} \ 1/2$	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 200 \times 11^{\circ} \ 1/4$	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 75 \times 11^{\circ} \ 1/4$	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 250 \times 5^{\circ} \ 5/8$	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	$\phi 75 \times 5^{\circ} \ 5/8$	個	1	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	$\phi 250 \times 75$	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	$\phi 200 \times 200$	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管	$\phi 200 \times 75$	個	4	
鋳鉄製メカ型 T字管	$\phi 150 \times 75$	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管	$\phi 100 \times 75$	個	3	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	$\phi 75 \times 75$	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	$\phi 250 \times 200$	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	$\phi 200 \times 150$	個	2	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	$\phi 150 \times 100$	個	2	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 100 × 75	個	2	
鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付)	φ 250	個	2	
鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付)	φ 200	個	4	
フランジ接合部品	φ 250 7.5K	組	2	
フランジ接合部品	φ 200 7.5K	組	4	
鋳鉄製メカ型 キャップ	φ 200	個	1	
(3) 制 水 弁 工				
制水弁設置	φ 250	箇所	1	
制水弁室築造工	C-5	箇所	1	
制水弁設置	φ 200	箇所	2	
制水弁室築造工	B-4 (一部支給品対応)	箇所	1	
制水弁室築造工	B-3	箇所	1	
(4) 給 水 栓 工				
自動給水栓設置工	50A	基	5	
自動給水栓設置工	80A	基	9	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	7.5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	9.0	
TS径違いソケット	φ 75 × 50	個	5	
TSエルボ	φ 50 90°	個	5	
TSエルボ	φ 75 90°	個	9	
給水栓BOX設置工		個	14	
コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.1	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.3	
型枠	均しコンクリート	m ²	2.0	
基礎砕石	RC-40	m ²	7.0	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(5) 給 水 栓 取 出 工	管 体 土 工			
床 掘 り		m ³	21	
基 面 整 正		m ²	14	
パ イ プ ラ イ ン 基 礎	砂 基 礎 ① + ②	m ³	2	
埋 戻 し	埋 戻 し ① + ② (流 用 土)	m ³	7	
埋 戻 し	埋 戻 し ③ + ④ (流 用 土)	m ³	12	
埋 設 表 示 テ ー プ		m	28. 1	
(6) 給 水 栓 取 出 工	管 体 工			
硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管	VP, 75mm	m	28. 1	
3. 排 水 路 工				
(1) 作 業 土 工				
床 掘 り		m ³	366	
埋 戻		m ³	85	
盛 土		m ³	169	
法 面 整 形	盛 土 部	m ²	260	
基 面 整 正		m ²	460	
芝 付		m ²	11	
(2) 排 水 路 工				
角 フ リ ュ ー ム	KF-300	m	20. 2	
大 型 フ リ ュ ー ム	B1500*H800	m	239. 1	
現 場 打 樹	K-4 型	箇 所	4	
自 由 勾 配 側 溝	B300×H500 (標 準)	m	6. 0	
グ レ ー チ ン グ	自 由 勾 配 側 溝 (標 準) 300 用	枚	3	
自 由 勾 配 側 溝	B300×H500 (横 断)	m	4. 2	
グ レ ー チ ン グ	自 由 勾 配 側 溝 (横 断 用) 300 用	枚	2	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(3)付帯工	県道との取合部			
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	1.7	
型枠	無筋構造物	m ²	5.4	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.3	
型枠	均し	m ²	0.5	
底打ちコンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.6	
基礎砕石		m ²	3.2	
4. 道路工				
(1)掘削工				
掘削		m ³	10	
(2)盛土工				
路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	910	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	460	
(4)植生工				
芝付		m ²	89	
(5)アスファルト舗装工				
表層(車道・路肩部)		m ²	385	
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	410	
(6)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	1,090	
(7)購入土				
土砂等運搬	山土	m ³	758	
5. 付帯工				
(1)水路付帯工	コンクリート止壁			

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.2	
型枠		m ²	2.8	
(2)道路付帯工	道路反射鏡			
道路反射鏡撤去・復旧	既設流用	基	1	
(3)揚水機場付帯工	第2揚水機場 操作台			
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.2	
型枠		m ²	1.8	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 均し	m ³	0.1	
型枠		m ²	0.5	
6. 仮設工				
(1)仮設給水管				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 50mm	m	35.2	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	15.8	
TS接手 エルボ	φ 50	個	11	
TS接手 エルボ	φ 75	個	2	
TS接手 T字	VU φ 50×50	個	1	
TS接手 ソケット	VU φ 50×VU φ 50	個	2	
TS接手 ソケット	VU φ 75×VU φ 75	個	3	
TS接手 片落管	VU φ 75×50	個	1	
メタル入りバルブソケット	φ 50	個	7	
ゲートバルブ	φ 50	個	3	
分岐サドル	φ 150×φ 50	個	1	
分岐サドル	φ 75×φ 50	個	1	
自動給水栓設置工	50A	基	1	
自動給水栓設置工	80A	基	1	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
7. その他				
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1	